41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 35
tel/fax (32) 2609 479

P. A.-U. ALMAPROJEKT

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W USTRONIU PARKINGI, DROGI WEWNĘTRZNE, CHODNIKI - REJON BOISK
ADRES INWESTYCJI : USTROŃ, UL. SPOROTWA 5
INWESTOR : GMINA USTROŃ
ADRES INWESTORA : 43-450 USTROŃ, ul. RYNEK 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Błasiak

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty przygotowawcze (Nr STWiOR: 14/ST/14)** **CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne**			
1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		1060+595	m2	1 655.000	
				RAZEM	**1 655.000**
1.2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		1655.00	m2	1 655.000	
				RAZEM	**1 655.000**
1.3	KNR-W 2-01 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1655*0.20	m3	331.000	
				RAZEM	**331.000**
1.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 14	m3		
		331.00	m3	331.000	
				RAZEM	**331.000**
1.5	kalk. własna	Odległość odwozu ziemi oraz koszty składowania i utylizacji określi wykonawca	t		
		331.00*1.8	t	595.800	
				RAZEM	**595.800**
2		**Parkingi oraz droga wewnętrzna z kostki betonowej gr. 8cm (Nr STWiOR: 14/ST/14)** **CPV:45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg**			
2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		1060	m2	1 060.000	
				RAZEM	**1 060.000**
2.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		1060	m2	1 060.000	
				RAZEM	**1 060.000**
2.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1060	m2	1 060.000	
				RAZEM	**1 060.000**
2.4	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		1060	m2	1 060.000	
				RAZEM	**1 060.000**
2.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1060	m2	1 060.000	
				RAZEM	**1 060.000**
2.6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		1060	m2	1 060.000	
				RAZEM	**1 060.000**
2.7	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary	m2		
		1060	m2	1 060.000	
				RAZEM	**1 060.000**
2.8	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m3		
		1060*0.26	m3	275.600	
				RAZEM	**275.600**
2.9	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 14	m3		
		275.60	m3	275.600	
				RAZEM	**275.600**
2.10	kalk. własna	Odległość odwozu ziemi oraz koszty składowania i utylizacji określi wykonawca	t		
		275.60*1.8	t	496.080	
				RAZEM	**496.080**
3		**Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm (Nr STWiOR: 14/ST/14)** **CPV: 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników** **CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego**			
3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		595	m2	595.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**595.000**
3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		595	m^2	595.000	
				RAZEM	**595.000**
3.3	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m^2		
		595	m^2	595.000	
				RAZEM	**595.000**
3.4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m^2		
		595	m^2	595.000	
				RAZEM	**595.000**
3.5	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		595	m^2	595.000	
				RAZEM	**595.000**
3.6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m^3		
		595*0.14	m^3	83.300	
				RAZEM	**83.300**
3.7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 14	m^3		
		83.30	m^3	83.300	
				RAZEM	**83.300**
3.8	kalk. własna	Odległość odwozu ziemi oraz koszty składowania i utylizacji określi wykonawca	t		
		83.30*1.8	t	149.940	
				RAZEM	**149.940**
4		**Krawężniki, obrzeża betonowe oraz systemowe odwodnienie liniowe (Nr STWiOR: 14/ST/14)** **CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego**			
4.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		255+25	m	280.000	
				RAZEM	**280.000**
4.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		(255+25)*0.07	m^3	19.600	
				RAZEM	**19.600**
4.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		255	m	255.000	
				RAZEM	**255.000**
4.4	kalk. własna	Odwodnienie liniowe o obciążeniu B125, kanał szer. 30cm z rusztem żeliwnym np. ACO Drain Multiline V300	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	**25.000**
5		**Mała architektura (Nr STWiOR: 14/ST/14)** **CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków**			
5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek z oparciem	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	**4.000**
5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	**3.000**
6		**Zieleń (Nr STWiOR: 14/ST/14)** **CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych**			
6.1	KNR 2-21 0324-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim	szt.		
		90	szt.	90.000	
				RAZEM	**90.000**
6.2	KNR 2-21 0312-06	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
6.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m^2		
		5500	m^2	5 500.000	
				RAZEM	**5 500.000**
6.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m^3		
		5500*0.1	m^3	550.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**550.000**
6.5	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m^2		
		5500	m^2	5 500.000	
				RAZEM	**5 500.000**
7		**Geodezja (Nr STWiOR: 14/ST/14)** **CPV: 45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług**			
7.1	kalk. własna	Geodezja	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25960