Remont dachu

Poziom cen:I kw 2009 r
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Remont dachu

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2009-01-18 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	KNNR 3 502-1 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem dwie warstwy papy termozgrzewalnej na deskowaniu	1 m2	509,60		
40	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	72,00		
50	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	12,00		
60	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 550-3 Rury spustowe okrągłę o średnicy 100 mm	100 m	0,12		
70	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 546-1 Montaż rynien	100 m	0,72		
80	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 546-2 Montaż lejów spustowych	100 szt	0,04		
90	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 546-4 Montaż denek rynnowych	100 szt	0,04		
100	1-1 Demontaż i montaż instalacji odgromowej	kpl	1,00		
120	KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów wolno stojących	1 m3	0,29		
130	KNR 2-02 122-1 Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekr.przewodu 1/2x1/2 cegły [R=3]	1 m3	0,29		
140	KNR 2-02 219-5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm	1 m2	0,45		
150	KNR 2-02 290-4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	1 t	0,01		
160	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1025-1 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	1 m2	0,32		
170	1-2 Utylizacja papy	kpl	1,00		
180	KNR 4-01 108-18 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo-i żuzlo-betonowych na odl.do 1 km	1 m3	10,50		
190	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstr. [R=8;M=8;S=8]	1 m3	10,50		
Razem kosztorys: Remont dachu					