

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

Oświetlenie ul. Brody

Odcinek od ul. Katowickiej do wjazdu na posesję nr 57 za ul. Kluczyków.

1. Słup wirowany EOP 9/2,5..... - 2 szt.
2. Ustój UP w zestawieniu:
 - płyta stopowa 0,3 x 0,3,..... - 2 szt.
 - belka B 80..... - 8 szt.
 - obejmą OU 1..... - 8 szt.
3. Wysięgnik W1-100/15..... - 7 szt.
4. Uchwyt do mocowania przewodów na słupie E – według katalogu Elektromontaż Rzeszów..... - 8 kpl.
5. Oprawa oświetleniowa OZS 150..... - 7 szt.
6. Źródło światła WLS 150..... - 7 szt.
7. Przewód izolowany AsXS_n 3 x 25 mm kw..... - 65 m
8. Bezpiecznik VS 19.25- 6A..... - 7 szt.
9. Wkładka topikowe 6A..... - 7 szt.
10. Szpilka uziemiająca GALMAR 3 m..... - 8 szt.
11. Bednarka FeZn 35 x 4 mm..... - 36 m
12. Zacisk do przewodu technologii NLK 25 mm kw..... - 16 szt.
13. Odgromnik przepięciowy ASA.A 500/5..... - 1 szt.
14. Materiały pomocnicze
15. Szafka pomiarowo sterownicza SPOS typu: SOU-2/M/F..... - 1 kpl.
(lub innego dowolnego typu), posiadająca następujące

cechy techniczne:

- znamionowe napięcie izolacji 500V,
- znamionowe napięcie pracy 230/400V,
- znamionowy prąd ciągły 63 A,
- stopień ochrony IP44,
- klasa ochronności II,
- układ pracy TN

w zestawieniu standardowym, w tym:

- tablica licznikowa TL 3,
- wspornik montażowy,
- astronomiczny zespół sterujący,
- rozłącznik bezpiecznikowy RBK00
- stycznik 63 A,
- listwa zaciskowa LZ
- przełącznik manewrowy
- wyłącznik nadmiarowo prądowy DLS 5 B25A/1b (S 301 B25A)
- wyłącznik nadmiarowo prądowy DLS 5 B16A/1b (S 301 B16A)
- kanał montażowy
- fundament FT1

inż. Czesław Jureczko
Uprawnienia budowlane nr 504/75
Uprawniony do nadzoru i sporządzania
projektów sieci i instalacji elektrycznych