# Tabela Elementów Rozliczeniowych
# Kanalizacja deszczowa
## Aneks do remontu ul. Daszyńskiego – rejon pawilonów handlowych w Ustroniu

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **D-03.02.01.** | | | | | |
| **1.** | | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm | $m^2$ | **10** | | |
| **2.** | | Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm | $m^2$ | **10** | | |
| **3.** | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | $m^3$ | **16** | | |
| **4.** | | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | $m^3$ | **16x4** | | |
| **5.** | | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii IV - 10% ręcznie | $m^3$ | **3** | | |
| **6.** | | Umocnienie ażurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m | $m^2$ | **28** | | |
| **7.** | | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem dowiezionym niewysadzinowym o wskaźniku różnoziarnistości min. 5 i współ. filtracji k10 większym od 6*10-5 m/s, o grubości warstwy w stanie | $m^3$ | **14** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami | | | | |
| **8.** | | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm | $m^3$ | **1** | | |
| **9.** | | Obsypka kanałów i obiektów z materiałów sypkich o grubości 30cm | $m^3$ | **3** | | |
| | | **Roboty montażowe** | | | | |
| **10.** | | Kanały z rur dwuściennych PP SN8 o średnicy 150mm lite łączone na wcisk -przykanaliki | m | **10** | | |
| **11.** | | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą żeliwną kl. C z wlotem dolnym typ BK67 z wiadrem osadnikowym | szt. | **3** | | |
| **12.** | | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur betonowych, żelbetowych, kamionkowych lub PCV | próba | **1** | | |
| **13.** | | Włączenia przykanalików do kanału d=1000mm bet przez wiercenie i osadzenie przejść szczelnych d=160mm | szt. | **3** | | |
| | | **Roboty dodatkowe** | | | | |
| **14.** | | Filmowanie rurociągu TV z rejestratorem VHS | m | **10** | | |
| **15.** | | Obsługa geodezyjna, geodezyjny pomiar powykonawczy w postaci graficznej i elektronicznej | kpl. | **1** | | |
| | | **Ogółem - cena netto** | | | | |