
PROFIL W OSI DROGI
Skala 1:50/1000



P.p. 355,00 m.n.p.m.

RZĘDNA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI [m]	355,43	355,60	355,71	356,00	356,11	356,25	356,26	356,57	356,84	357,03	357,08	357,35	357,53	357,78	357,92	357,99
PROJ. RZĘDNA NIWELETY NAWIERZCHNI [m]	355,43	355,60	355,71	356,00	356,07	356,22	356,23	356,57	356,88	357,07	357,13	357,42	357,56	357,81	357,99	358,06
SPADKI [%] I ŁUKI PIONOWE		0,71%	1,25%	0,45%	0,74%		1,23%	1,09%	0,83%		1,10%	0,75%	1,34%	0,70%	0,33%	
KIERUNKI I ŁUKI POZIOME	L=18.89 m	Ł=26,72 R=55,0 alfa=27.83° T=13,63 w=1.66	L=24.30 m	Ł=27,38 R=80,0 alfa=19.61° T=13,83 w=1.19		L=62.30 m			L=58.00 m			Ł=33,95 R=40,8 alfa=45.87° T=17,57 w=3.49		L=43.60 m		
ODLEGŁOŚCI W TERENIE [m]	0,00	18,89	24,01	39,57	45,61	62,76	69,91	78,38	89,77	97,29	98,77	1,71	5,46	27,20	55,11	55,61
KILOMETRAŻ	0,00							1						2		

RZĘDNA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI [m]	355,43	355,60	355,71	356,00	356,11	356,25	356,26	356,57	356,84	357,03	357,08	357,35	357,53	357,78	357,92	357,99
PROJ. RZĘDNA NIWELETY NAWIERZCHNI [m]	355,43	355,60	355,71	356,00	356,07	356,22	356,23	356,57	356,88	357,07	357,13	357,42	357,56	357,81	357,99	358,06
SPADKI [%] I ŁUKI PIONOWE		0,71%	1,25%	0,45%	0,74%		1,23%	1,09%	0,83%		1,10%	0,75%	1,34%	0,70%	0,33%	
KIERUNKI I ŁUKI POZIOME	L=18.89 m	Ł=26,72 R=55,0 alfa=27.83° T=13,63 w=1.66	L=24.30 m	Ł=27,38 R=80,0 alfa=19.61° T=13,83 w=1.19		L=62.30 m			L=58.00 m			Ł=33,95 R=40,8 alfa=45.87° T=17,57 w=3.49		L=43.60 m		
ODLEGŁOŚCI W TERENIE [m]	0,00	18,89	24,01	39,57	45,61	62,76	69,91	78,38	89,77	97,29	98,77	1,71	5,46	27,20	55,11	55,61
KILOMETRAŻ	0,00							1						2		3

FIRMA PROJEKTOWA
mgr inż. Janusz Książek
ul. Doliny Miętusiej 27/46
43-316 Bielsko Biała
tel/fax 818 66 92

temat:
PROJEKT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU -FRAGMENT UL. DASZYŃSKIEGO W USTRONIU W REJONIE KOŚCIOŁA I PAWILONÓW HANDLOWYCH

treść: PROFIL PODŁUŻNY od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyziowania z ul. Brody

zespol autorski:	nr. uprawnień:	branża:	faza:	skala:
mgr inż. Janusz Książek	UAN-VI-1227/64/88	drogowa		1:50/500
				nr rys
				3.