ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, USŁUG I REALIZACJI ROBÓT INŻYNIERSKICH "MOST"
40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 18/35

PRZEDMIAR ROBÓT
Projekt nr 13-537-04

NAZWA INWESTYCJI	:	Przepust nr 2.16 w ciagu ul. Wesołej w Ustroniu Projekt organizacji ruchu
INWESTOR	:	Miasto Ustroń
ADRES INWESTORA	:	43-450 Ustroń ul. Rynek 1
KODY I NAZWY ROBÓT (wg Wspólnego Słownika Zamówień)	:	Grupy robót: 45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasy robót: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Kategorie robót: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
BRANŻA	:	Mostowa
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Kwiecień 2014

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU**				
1	**NI**	Zasłonięcie znaków istniejących (D-3, B-2)	szt		
d.1		Charakterystyka robót: D:00.00.00			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
2	**KNR 2-31**	Zdejmowanie tablic znaków drogowych (A-7, 2x B-18)	szt.		
d.1	**0703-03**	Charakterystyka robót: D.00.00.00			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
3	**KNR 2-31**	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
d.1	**0818-08**	Charakterystyka robót: D.00.00.00			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
4	**KNR 2-31**	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1	**0702-02**	Charakterystyka robót: D:07.02.01			
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
5	**KNR 2-31**	Przymocowanie tablic znaków drogowych tymczasowych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.1	**0703-02**	Charakterystyka robót: D:07.02.01			
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	**13.000**
6	**KNR 2-31**	Przymocowanie tablicy objazdowej	szt.		
d.1	**0703-02**	Charakterystyka robót: D:07.02.01			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7	**KNR 2-25**	Analogia - Ustawienie zapór drogowych U-20b i U20-c	m		
d.1	**0417-01**	Charakterystyka robót: D:07.02.02			
		27+6	m	33.000	
				RAZEM	**33.000**
8	**KNR 2-25**	Analogia - Montaż świateł ostrzgawczych U-35 czerwonych 28 szt. w 2 kpl.	szt		
d.1	**0627-01**	Charakterystyka robót: D:07.02.02			
		28	szt	28.000	
				RAZEM	**28.000**
9	**NI**	Odsłonięcie znaków istniejących	szt		
d.1		Charakterystyka robót: D.00.00.00			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
10	**KNR 2-31**	Zdejmowanie tablic znaków drogowych tymczasowych	szt.		
d.1	**0703-03**	Charakterystyka robót: D.00.00.00			
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	**13.000**
11	**KNR 2-31**	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
d.1	**0818-08**	Charakterystyka robót: D.00.00.00			
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
12	**KNR 2-31**	Zdejmowanie tablicy objazdowej	szt.		
d.1	**0703-03**	Charakterystyka robót: D.00.00.00			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
13	**KNR 2-25**	Analogia - Demontaż zapór drogowych U-20	m		
d.1	**0417-02**	Charakterystyka robót: D.00.00.00			
		27+6	m	33.000	
				RAZEM	**33.000**
14	**KNR 2-25**	Demontaż świateł ostrzegawczych U-35 (28 szt)	kpl.		
d.1	**0627-02**	Charakterystyka robót: D.00.00.00			
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
2	**STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**				
15	**KNR 2-31**	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.2	**0702-02**	Charakterystyka robót: D:07.02.01			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
16	**KNR 2-31**	Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.2	**0703-02**	Charakterystyka robót: D:07.02.01			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**