
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne przy "Ścieżce Jaszowianka"
ADRES INWESTYCJI : Jaszowiec

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

19 GRU. 2014

Data zatwierdzenia

~~mgr inż. Sławomir BAK~~

~~Upr. bud. 184/89 B-B~~

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-01 d.1 0307-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewo- zu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.IV)	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- mi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Obrzeża			
4	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNNR 6 d.2 0403-03	Obrzeża betonowe wystające o wymiarach 6x20 cm z wykonaniem ław betono- wych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3		Podbudowa i nawierzchnia			
6	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		62.5	m ²	62.500	
				RAZEM	62.500
7	KNR 2-31 d.3 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz- czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		62.5	m ²	62.500	
				RAZEM	62.500
8	KNR 2-31 d.3 0302-04	Nawierzchnia z płyt kamiennych ciętych o grubości 7 cm z transportem ręcznym płyty tożsame z płytami stanowiącymi nawierzchnię Ścieżki Jaszowianka	m ²		
		62.5	m ²	62.500	
				RAZEM	62.500

mgr inż. Sławomir BAK
Upr. bud. 184/89 B-B