miastoprojekt
SPÓŁKA Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWE

CIESZYN, UL.3 MAJA 18
TEL. (0-33) 8521-666
(0-33) 8521-882
TEL/FAX (0-33) 8521-358
Cieszyn

PRZEDMIAR ROBÓT

DO PROJEKTU BUDOWLANO–WYKONAWCZEGO

DZIAŁ CPV – 45000000-7 – ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt: **MIEJSKI DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI USTROŃ, UL. SŁONECZNA 10, działka nr 203/47**

Inwestor: **MIEJSKI DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI USTROŃ, UL. SŁONECZNA 10**

Treść: **ZADASZENIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU W LEKKIM SYSTEMIE ZABUDOWY – Ustroń, UL. Słoneczna 10**

Grupa – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części – KOD CPV 45200000-9
Klasa – Roboty budowlane w zakresie budynków – KOD CPV 45210000-2
Kategoria – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej – KOD CPV 45215200-9
Kategoria – Domy dla osób starszych – KOD CPV 45215211-9

Jednostka projektowa:

PUPH „MIASTOPROJEKT" SPÓŁKA Z O.O.
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18

Podział robót wg grup:
Rozdział I --- **CPV- 45100000-8** – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne – **Przygotowanie placu budowy**
Rozdział II --- **CPV- 45260000-7** – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne – **Roboty stanu surowego**

Zespół projektowy:

Autor opracowania:	Autor projektu	Prezes:
inż. bud. M. Węglorz	**inż. bud. Sz. Serafin**	**inż. bud. Sz. Serafin**
	mgr inż. R. Raszka	

CIESZYN, dnia: sierpień 2006r.

Kosztorysowanie FORTE 6.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

45215211-9 Domy dla osób starszych
ZADASZENIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MDSS W LEKKIM SYSTEMIE ZABUDOWY --- USTROŃ, UL. SŁONECZNA

Zamówienie:
Lokalizacja:
Zamawiający: **Data przedmiaru: 2006-08-11**
Identyfikator kosztorysu: ZADASZENIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MDSS --- USTROŃ, ULSŁONECZNA

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2006-08-11 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
2	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
3	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4	45113000-2	Roboty na placu budowy
5	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
6	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
7	45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
8	45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
9	45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych
10	45320000-6	Roboty izolacyjne
11	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
12	45410000-4	Tynkowanie

45215211-9 Domy dla osób starszych
ZADASZENIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MDSS W LEKKIM SYSTEMIE ZABUDOWY --- USTROŃ, UL. SŁONECZNA

Identyfikator kosztorysu: ZADASZENIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MDSS --- USTROŃ, ULSŁONECZNA

WD Spis działów przedmiaru robót wyk.dn: 2006-08-11 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
	1	PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	2	ROBOTY STANU SUROWEGO
3	45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych
	2	ROBOTY STANU SUROWEGO
4	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	3	ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO

45215211-9 Domy dla osób starszych
ZADASZENIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MDSS W LEKKIM SYSTEMIE ZABUDOWY — USTROŃ, UL. SŁONECZNA

Identyfikator kosztorysu: ZADASZENIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU MDSS — USTROŃ, ULSŁONECZNA

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2006-08-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę** **PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY**		
1.1	**45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **Roboty rozbiórkowe i demontażowe**		
1	B 01.01.00 Rozebranie podsufitki z blachy trapezowej nie nadającej się do użytku	1 m2	**8,341**
2	B 01.01.00 Rozbiórki elementów - deskowanie dachu i okładzina boczna z płyt OSB	1 m2 połaci	**12,436**
3	B 01.01.00 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	1 m2 połaci	**8,341**
4	B 01.01.00 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	1 m2 połaci	**8,341**
5	B 01.01.00 Przecinanie poprzeczne ceowników i dwuteowników o normalnych wys.do 120mm - rozbiórka konstrukcji zadaszenia	1 szt przecięcia	**40,000**
6	B 01.01.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz gruzu i materiałó z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie odpadów)	1 m3	**0,394**
7	B 01.01.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - następne 5 km [S=5]	1 m3	**0,394**
8	B 01.01.00 Wywiezienie złomu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz w miejsce wskazane przez inwestora - kalkulacja nie obejmuje wynagrodzenia otrzymanego za sprzedaż złomu)	1 m3	**0,275**
9	B 01.01.00 Wywiezienie złomu samochodami samowyładowczymi - następne 5 km [S=5]	1 m3	**0,275**
1.2	**45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **Roboty ziemne**		
10	B 01.02.00 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15cm z przewozem taczkami - humus z darnią	100 m2	**0,097**
11	B 01.02.00 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) dodatek za dalsze 5cm z przewozem taczkami - humus z darnią	100 m2	**0,097**
12	B 01.02.00 Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km,kat.gruntu IV	100 m3	**0,030**
13	B 01.02.00 Nakłady uzupełniające za przewóz samochodami samowyładowczymi za dalsze rozpoczęte 5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=10]	100 m3	**0,030**
14	B 01.02.00 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami,kat.gruntu IV,odspojenie gruntu i przewóz na odl.do 10m	100 m3	**0,067**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	B 01.02.00 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5m,szer.0.8-1.5m,kat.gruntu III-IV	100 m3	**0,086**
16	B 01.02.00 Humusowanie z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5cm - roboty wykończeniowe po zasypaniu wykopów	100 m2	**0,100**

1.3 45113000-2 Roboty na placu budowy
Zabezpieczenie placu budowy

17	B 01.03.00 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m - dla wykonania robót rozbiórkowych i dla wykonania nowego zadaszenia	100 m2	**1,578**

2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ROBOTY STANU SUROWEGO

2.1 45262300-4 Betonowanie
Fundamenty

18	B 02.01.00 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3, beton B20	1 m3	**2,960**

2.2 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje przeciwwilgociowe

19	B 02.02.00 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z IZOPLASTU R na zimno - pierwsza warstwa - izolacja fundamentów	100 m2	**0,039**
20	B 02.02.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z IZOPLASTU R na zimno - pierwsza warstwa - izolacja fundamentów	100 m2	**0,192**

2.3 45261320-3 Kładzenie rynien
Roboty balacharsko-dekarskie

21	B 03.02.00 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej laminowanej obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka blacharska krawędzi balkonu w połączeniu z nowym zadaszeniem	100 m2	**0,032**
22	B 03.02.00 Deski czołowe malowane bejcolakierem zewnetrznym - dla zamocowania rynny dachowej	1 m	**4,250**
23	B 03.02.00 Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 50 mm	100 m	**0,043**
24	Leje spustowe pcv	szt.	**1,000**

2.4 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Zadaszenie - konstrukcja stalowa

25	B 04.02.00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości 25 cm i średnicy 18 mm - dla zamocowania konstrukcji stalowej do fundamentów i schodów	100 szt	**0,440**
26	B 04.02.00 Osadzenie w podłożu w gotowych ślepych otworach kołków kotwiących HILTI M16 - zamocowanie konstrukcji stalowej do fundamentów betonowych i schodów żelbetowych (mocowanie do policzków)	100 szt	**0,440**
27	B 04.02.00 Konstrukcja stalowa - Ramy stalowe wykonane z profila RKA 100x4 mm	1 t	**1,448**
28	B 04.02.00 Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową chlorokauczukową konstrukcji zadaszenia (ramy stalowe) - zabezpieczenie antykorozyjne	1 t	**1,448**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
29	B 04.02.00 Malowanie przed montażem farbami i emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji zadaszenia (ramy stalowe) - zabezpieczenie antykorozyjne	1 t	**1,448**
30	B 04.02.00 Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji stalowych - ramy istniejące - zabezpieczenie antykorozyjne	1 t	**0,168**

2.5 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Zadaszenie - pokrycie

31	B 04.02.00 Przesklepienia łukowe z płyt poliwęglanowych bezbarwnych LEXAN typ Thermoclear LTC 2UV typ LTC 10/2RS/200, płyty jednokomorowe grubości 10 mm - sposób wykonania zgodnie z projektem i technologią szczegółową producenta (czoła zadaszeń łukowych zaślepione płytą LTC 2UV LTC 10/2RS/200	m2 pow.poziomego rzutu	**22,324**

2.6 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Zadaszenie nad balkonem (przedłużenie zadaszenia ogrodu zimowego)

32	B 04.02.00 Zadaszenie balkonu wykonane z elementów konstrukcji aluminiowej ze szkłem bezpiecznym (mocowanie systemowe do ściany zewnętrznej)	1 m2	**5,306**

3 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO

3.1 45410000-4 Tynkowanie
Tynkowanie

33	B 01.03.00 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowniem siatką cięto-ciągniną,szer.pasów tynku do 15cm - naprawa sciany po zdemontowaniu daszku nad wejściem	1 m	**4,000**
34	B 01.03.00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian,loggi,balkonów o podłożach z betonu żwirowego,bloczków,powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2	1 m2	**0,900**

—— Koniec wydruku ——