

Książka Przedmiarów

D 00.00.00

| 1. Roboty rozbiórkowe D 01.02.04 | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | <i>KNR 2-31 0007-01-040</i> <i>Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarką . Głębokość cięcia do 10 cm</i> | 278,00 m |
| | 1. 38+240 | 278,00 |
| 2 | <i>KNR 2-31 0815-07-050</i> <i>Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej</i> | 417,00 m ² |
| | 1. 278*1,5 | 417,00 |
| 3 | <i>KNR 2-31 0813-03-040</i> <i>Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej</i> | 278,00 m |
| | 1. 278 | 278,00 |
| 4 | <i>KNR 2-31 0814-02-040</i> <i>Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej</i> | 278,00 m |
| | 1. 278 | 278,00 |
| 5 | <i>KNR 2-31 0812-03-060</i> <i>Rozebranie ław z betonu pod krawężniki</i> | 22,24 m ³ |
| | 1. 278*0,05+278*0,03 | 22,24 |
| 6 | <i>KNR 2-31 0803-01-050</i> <i>Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm</i> | 83,40 m ² |
| | 1. 278*0,3 | 83,40 |
| 7 | <i>KNR 2-31 0803-02-050</i> <i>Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm</i> | 166,80 m ² |
| | 1. 278*0,3 | 83,40 |
| | 2. ----- | |
| | 3. Suma | 83,40 |
| | 4. Przeniesienie pomnożone | |
| | 5. 2 | 166,80 |
| 8 | <i>KNR 4-01 0108-18-060</i> <i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żuzłobetonowych na odległość do 5 km z utylizacją</i> | 75,62 m ³ |
| | 1. 417*0,07+278*0,15*0,3+278*0,08*0,3+22,24+83,4*0,0 | 75,62 |
| | 6 | |
| 2. Elementy ulic D 08.01.01 D 08.03.01 | | |
| 9 | <i>KNR 2-31 0401-06-040</i> <i>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV</i> | 278,00 m |
| | 1. 278 | 278,00 |
| 10 | <i>KNR 2-31 0401-04-040</i> <i>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV</i> | 278,00 m |
| | 1. 278 | 278,00 |
| 11 | <i>KNR 2-31 0402-04-060</i> <i>Ławy betonowe z oporem pod krawężniki</i> | 27,80 m ³ |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 12 | 1. 278*0,06+278*0,04 KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 27,80 184,00 m |
| 13 | KNR 2-31 0407-03-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 278,00 m |
| | 1. 278 | 278,00 |
| 3. | Podbudowy D 04.04.04 | |
| 14 | KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (z odwozem i utylizacją) | 57,00 m2 |
| 15 | 1. 38*1,5 KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV | 57,00 417,00 m2 |
| 16 | 1. 278*1,5 KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 417,00 57,00 m2 |
| 17 | 1. 38*1,5 KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | 57,00 41,70 m3 |
| | 1. 278*1,5*0,1 | 41,70 |
| 4. | Nawierzchnie D 05.03.05 D 05.03.23a | |
| 18 | KNR 2-31 0003-01-050 Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej kolorowa w.g wzoru | 417,00 m2 |
| 19 | 1. 278*1,5 KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6 cm | 417,00 83,40 m2 |
| | 1. 278*0,3 | 83,40 |
| 5. | Roboty uzupełniające D 09.01.01 | |
| 20 | KNR 2-21 0404-02-052 Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia. Kategoria gruntu III | 0,15 ha |
| | 1. (278*0,5+10)/1000 | 0,15 |

Zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia inspektorowi nadzoru „wniosków o akceptację materiału” (w.g. załącznika) do zastosowania przy realizacji

zamówienia w terminie max. 7 dni od podpisania umowy, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

Niezbędnym do rozpoczęcia robót (przekazanie placu budowy) jest Plan Zapewnienia Jakości w.g .D 00.00.00. 6.1 Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru