Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont zaplecza kortów tenisowych					
1		**Budynek**			
1.1		**Pokrycie dachowe**			
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		26.0*6.0	m2	156.000	
				RAZEM	**156.000**
2 d.1. 1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		26.0*6.0	m2	156.000	
				RAZEM	**156.000**
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		PAS OKAPOWY+OBRÓBKA ŚCIANY SZCZYTOWEJ			
		(26.0+6.0+26.0+6.0)*0.10+6.0*0.4	m2	8.800	
				RAZEM	**8.800**
4 d.1. 1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie okładziny okapu z płyt typu siding wraz z łatkami	m2		
		26.0*0.3	m2	7.800	
				RAZEM	**7.800**
5 d.1. 1	KNR-W 2-02 0406-07 analogia	Montaż konstrukcji drewnianej wokół obwodu dachu z kantówek impregnowanych 7,5x10 cm- przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.		
		OBWÓD DACHU			
		(26.0+6.0)*2*0.075*0.10	m3 drew.	0.480	
		UZUPEŁNIENIE WZDŁUŻ ŚCIANY SZCZYTOWEJ OD STRONY WIATY			
		6.0*0.075*0.10	m3 drew.	0.045	
				RAZEM	**0.525**
6 d.1. 1	KNR-W 2-02 0608-02 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z styropapy gr. 12 cm (styropian EPS 100 laminowany papą asfaltową na włóknie szklanym) klejone masą bitumiczną do podłoża	m2		
		26.0*6.0	m2	156.000	
				RAZEM	**156.000**
7 d.1. 1	KNR 9-14 0101-01	Pokrycia dachów nowe w układach jednowarstwowych papą typu PYE PV250 S52	m2		
		26.0*6.0	m2	156.000	
				RAZEM	**156.000**
8 d.1. 1	KNR-W 2-02 0608-10	Izolacje cieplne z płyt styropianowych (EPS-70) gr. 10 cm pionowe i poziome na zaprawie klejowej	m2		
		OKAP-OD ŚRODKA BOKI I SPÓD PŁYTY DACHOWEJ			
		(26.0+26.0)*(0.3+0.3)+(6.0)*(0.3+0.7)	m2	37.200	
		UZUPEŁNIENIE WZDŁUŻ ŚCIANY SZCZYTOWEJ OD STRONY WIATY			
		6.0*0.5	m2	3.000	
				RAZEM	**40.200**
9 d.1. 1	KNR 0-21 4004-06 kalk. własna	Poszycie okapu z płyt OSB 3 gr.12 mm gzymsu (czoło i spód płyt dachowiowych wystających poza obrys budynku) na ruszcie z łat drewnianych.	m2		
		CZOŁO I SPÓD OKAPU			
		(26.0+26.0)*(0.3+0.4)+6.0*(0.7+0.4)+6.0*0.4	m2	45.400	
				RAZEM	**45.400**
10 d.1. 1	KNR 0-28 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką-przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		SPÓD OKAPU			
		(26.0+26.0)*0.4+(6.0)*0.8	m2	25.600	
				RAZEM	**25.600**
11 d.1. 1	KNR 0-28 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy silikonowy	m2		
		SPÓD OKAPU			
		(26.0+26.0)*0.4+(6.0)*0.8	m2	25.600	
				RAZEM	**25.600**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1. 1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		CZOŁO OKAPÓW			
		(26.0+26.0+6.0+6.0)*0.5	m2	32.000	
				RAZEM	**32.000**
13 d.1. 1	KNR-W 4-01 0544-03 analogia	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		BUDYNEK			
		26.0	m	26.000	
		DODATKOWY ZADASZENIE			
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	**27.000**
14 d.1. 1	KNR-W 4-01 0536-02 analogia	Wymiana zużytych rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m		
		2.5*2	m	5.000	
				RAZEM	**5.000**
15 d.1. 1	KNR-W 4-01 0536-04 analogia	Wymiana zużytych rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odsadzki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**

2		**Dodatkowe zadaszenie pomiędzy budynkiem i wiatą**			
20 d.2	KNR-W 2-02 0408-07 kalk. własna	Wykonanie konstrukcji drewnianej nośnej z krokwi drewnianych 8x16 cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (oparcie krokwi z jednej strony na ścianie murowanej, z drugiej połączenie z istniejącymi krokwiami wiaty-połączenia wykonane przy pomocy prefabrykowanych stalowych, ocynkowanych złączy ciesielskich np. firmy SIMPSON STRONG)	m3		
		0.08*0.16*8*(3.8+0.5)/2+6.0*0.08*0.16	m3	0.297	
				RAZEM	**0.297**
21 d.2	KNR 0-21 4007-03 analogia	Poszycie daszku z płyt OSB 3 do zastosowań zew. gr. 16 mm	m2		
		(0.3+3.6)*6.0*0.5	m2	11.700	
				RAZEM	**11.700**
22 d.2	KNR 9-14 0102-01 analogia	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia typu PYE PV250 S52	m2		
		(0.3+3.6)*6.0*0.5	m2	11.700	
				RAZEM	**11.700**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.2	KNR 9-14 0302-03 analogia	Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą PYE PV250 S52	m^2		
		KOSZ 6.0*0.5	m^2	3.000	
				RAZEM	**3.000**
24 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m^2		
		PASY OKAPOWE (0.3+3.6)*0.20	m^2	0.780	
				RAZEM	**0.780**