Książka Przedmiarów

1	*KNNR 1 0111-010-043* *Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym (w tym wykonanie szkicu do celów odbiorowych przez uprawnionego geodetę)*	*0,09 km*
2	*KNNR 6 0802-030-050* *Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (z utylizacją)*	*267,00 m2*
	1. 80*3+(7,5+3)/2*4+(7+5)/2*1	267,00
3	*KNR 2-31 0007-01-040* *Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarką . Głębokość cięcia do 10 cm*	*20,00 m*
	1. 4,5+3+5+7,5	20,00
4	*KNR 2-31 0101-01-050* *Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (z utylizacją)*	*283,50 m2*
	1. 80*3,2+(7,5+3,2)/2*4+(7+5,2)/2*1	283,50
5	*KNR 2-31 0102-01-050* *Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV (z utylizacją)*	*96,00 m2*
	1. 80*0,6*2	96,00
6	*KNR 2-31 0402-04-060* *Ławy betonowe z oporem pod krawężniki*	*7,70 m3*
	1. 154*0,05	7,70
7	*KNR 2-31 0407-03-040* *Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem*	*154,00 m*
	1. 55+25+74	154,00
8	*KNR 2-31 0103-04-050* *Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV*	*283,50 m2*
9	*KNR 2-31 0114-01-050* *Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm*	*96,00 m2*
10	*KNR 2-31 0114-05-050* *Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm*	*250,95 m2*
	1. 80*2,8+(7,5+2,8)/2*4+(7,5+5,2)/2*1	250,95
11	*KNR 2-31 0003-04-050* *Chodnik z kostki brukowej betonowej "dwuteownik" 20x16,5 cm o grubości 6 cm,na podsypce piaskowej (kolor szary)*	*250,95 m2*
12	*KNR 2-21 0401-02-050* *Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III*	*20,00 m2*
13	*KNR 2-31 1402-01-050* *Naprawy poboczy wykonane ręcznie - oczyszczanie*	*20,00 m2*

14	*Kalkulacja własna* *Odtworzenie przestrzeni pomiędzy chodnikiem, a grobami po ewentualnych uszkodzeniach podczas prowadzenia robót*	*1,00 kpl*

Zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia inspektorowi nadzoru „wniosków o akceptację materiału ” (w.g. załącznika) do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie max. 7 dni od podpisania umowy, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.
Niezbędnym do rozpoczęcia robót (przekazanie placu budowy) jest Plan Zapewnienia Jakości w.g .D 00.00.00. 6.1 Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Uwaga:
Pozycje, które nie będą w kosztorysie ofertowym, a będą niezbędne do prawidłowego wykonania zadanie będą rozliczone w.g. minimalnych cen SEKOCENBUD IV kw. 2014r

Obowiązujące ST:

D 00.00.00,
D 01.01.01,
D 01.02.04,
D 04.01.01,
D 04.04.04,
D 05.03.23a,
D 06.03.01
D 09.01.01