

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. W tym inwentaryzacja geodezyjna, powykonalawcza dla celów odbiorowych	km	0.090
2		Roboty rozbiórkowe		
2 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	156.000
3 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	50.000
4 d.2	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m ²	190.000
5 d.2	KNR 2-31 0806-01-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej	m ²	40.000
6 d.2	KNR 4-01 0108-19-060	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbióranych konstrukcji: żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 5 km (z utylizacją)	m ³	22.990
3		Roboty ziemne korytowanie		
7 d.3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (z utylizacją)	m ³	45.000
4		Elementy ulic		
8 d.4	KNR 2-31 0407-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	184.000
9 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ławy betonowe z oporem pod obrzeża (zat. rysunek) C12/15	m ³	9.200
5		Podbudowy		
10 d.5	KNR 2-31 0103-02-050	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	191.000
11 d.5	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	191.000
6		Nawierzchnie		
12 d.6	KNR 2-31 0003-01-050	Chodnik z kostki brukowej betonowej (kontynuacja wzoru jak chodzik pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Hutniczą) o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	191.000
7		Zieleń		
13 d.7	KNR 2-21 0404-02-052	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha	0.200
8		Roboty towarzyszące		
14 d.8	kalk. własna	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	15.000
15 d.8	kalk. własna	Przełożenie krawężnika drogowego z wykonaniem ławy betonowej C12/15	m	9.000
16 d.8	kalk. własna	Demontaż słupka żelbetonowego (rozkład jazdy autobusów)	szt	1.000