M.23.02.01. ROZBIÓRKA BALUSTRADY

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejącej balustrady na obiektach mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana, jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót mostowych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozbiórkę istniejących balustrad na obiektach mostowych.
Rozbierane balustrady są przewidziane do złomowania.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

Materiały wbudowane nie występują.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Odwóz zdemontowanych balustrad dowolnymi środkami transportowymi.

5. Wykonanie robót

Roboty ujęte w niniejszej ST obejmują:
– odcięcie zamocowań słupków w betonie,
– odwóz wg ustaleń inwestora.

Balustrady umocowane w elementach betonowych podlegających rozbiórce, słupki należy odciąć na wysokości 2 cm powyżej powierzchni betonu (pozostała część słupka pozostająca w betonie rozbierana będzie wraz z wyposażeniem ustrojów niosących, co ujęte jest w (ST M.23.01.03).

6. Kontrola, jakości robót

Wobec przeznaczenia rozbieranych elementów do złomowania kontrola jakości ogranicza się do sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót zgodnie z pkt 5.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m rozbieranej balustrady.

8. Odbiór robót

Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa płatności

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość metrów rozbiórki balustrady wg ceny jednostkowej, która obejmuje: rozbiórkę elementów, odwóz rozebranych elementów do miejsca składowania.

W cenie jednostkowej mieści się również koszt urządzeń pomocniczych zapewniających bezpieczeństwo pracy przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

10. Przepisy związane

Nie występują.