SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze.
2	Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty ziemne pod nawierzchnie.
3	Kody CPV: 45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki Uzupełnienie nawierzchni placu zabaw wraz z podbudową.
4	Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby Wywozy.

PRZEDMIAR ROBÓT – NAWIERZCHNIA UKŁADA Z PŁYT

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Roboty przygotowawcze		
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,05
2	Zabezpieczenie pozostałej roślinności na czas prowadzenia prac (drzewa i krzewy)	KPL	1
	Roboty ziemne pod nawierzchnie		
3	Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubości do 10 cm	m^3	5
4	Koryta wykonane mechaniczne, grunt kategorii I-IV na głębokości 20 cm	m^2	50
5	Koryta wykonane na całej szerokości chodników , grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 8 cm głębokości	m^2	50
6	Rowki pod obrzeża (betonowe pokryte górną warstwą EPDM)	m	20
	Uzupełnienie nawierzchni placu zabaw wraz z podbudową		
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ręczne, grunt kategorii III-IV	m^2	50
8	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym	m^2	50
9	Warstwy odsączające, w korycie na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstw po zagęszczeniu 10 cm	m^2	50
10	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem pod obrzeża betonowe pokryte górną warstwą EPDM	m^3	0,34
11	Ławy pod krawężniki dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach	m^3	19,84
12	Obrzeża betonowe (dostosowane do systemu nawierzchni) [6x20x100 cm] pokryte górną warstwą EPDM (min. 10 mm)	mb	150
13	Podbudowa z kruszyw, warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5 do 63 mm tłucze, warstwa górna, głębokość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m^2	50
14	Podbudowy z kruszyw (dodatek za dalsze 1 cm grubości) Pogrubienie do 10 cm	m^2	50
15	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 6-31,5 mm o grubości 5 cm	m^2	510
16	Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 2-6 mm o grubości 5 cm	m^2	510
17	Nawierzchnia syntetyczna z płyt (z granulatu EDPM) placu zabaw w kolorze (wskazanym w zamówieniu)	m^2	484
	Wywozy		
18	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km , grunt kategorii III	m^3	19,35
19	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m^3	19,35
20	Opłata za składowanie ziemi	m^3	19,35