Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY ZIEMNE**			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm	m2		
		ZJAZD UTWARDZONY KOSTKĄ BETONOWĄ			
		7.0*3.5+0.5*5.0*5.0*2	m2	49.500	
				RAZEM	**49.500**
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		49.50	m2	49.500	
				RAZEM	**49.500**
2		**PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE**			
4 d.2	KNR 2-31 0104-03	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm (piasek)	m2		
		ZJAZD			
		49.50	m2	49.500	
				RAZEM	**49.500**
5 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm (tłuczeń 31,5-63,0 mm)	m2		
		ZJAZD			
		49.50	m2	49.500	
				RAZEM	**49.500**
6 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10.0 cm (kliniec 6,3-63,0 mm)	m2		
		ZJAZD			
		49.50	m2	49.500	
				RAZEM	**49.500**
7 d.2	KNR 2-31 0401-02 analogia	Rowki pod krawężniki/obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
		KRAWĘŻNIKI			
		13.5+8.0*2+3.5	m	33.000	
				RAZEM	**33.000**
8 d.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława betonowa z oporem pod krawężniki/obrzeża	m3		
		KRAWĘŻNIKI			
		(13.5+8.0*2+3.5)*0.4*0.1	m3	1.320	
				RAZEM	**1.320**
9 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		ZJAZD			
		8.0*2	m	16.000	
				RAZEM	**16.000**
10 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione (najazdowe) o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		ZJAZD			
		13.5+3.5	m	17.000	
				RAZEM	**17.000**
11 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		ZJAZD			
		7.0*3.5+0.5*5.0*5.0*2	m2	49.500	
				RAZEM	**49.500**
12 d.2	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		STYK NAWIERZCHNIA DROGI-KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY ZJAZDU (szacunkowo)			
		(13.5+0.5*2)*0.2*0.1*2.5	t	0.725	
				RAZEM	**0.725**
3		**ROBOTY POZOSTAŁE**			
13 d.3	kalk. własna	Przeróbka bramy wjazdowej (słupki, skrzydła, fundament) oraz 1 przesła ogrodzenia stalowego z malowaniem w celu dostosowania do wymiarów zjazdu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
14 d.3	kalk. własna	Wywiezienie pozostałości z rozbiórek, ziemi, asfaltu itp z kosztami utylizacji	m3		
		49.5*0.55	m3	27.225	
				RAZEM	**27.225**

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26603