Lista podstawowych elementów z podziałem na lokale w budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 38 w Ustroniu.

1. Lokal nr 2 (parter)
   1.1 Przełączenie pieca do wolnego kanału.

2. Lokal nr 8 (I piętro)
   2.1 Dobudowa przewodu kominowego dymowego Ø150 (przewód dymowy typu KF dwuścienny izolowany z blachy nierdzewnej);
   2.2 Przełączenie pieca do nowego przewodu dymowego.

3. Lokal nr 9 (I piętro)
   3.1 Przełączenie pieca do wolnego kanału;
   3.2 Wykonanie wyczystki od strony korytarza.

4. Lokal nr 10 (I piętro)
   4.1 Przełączenie pieca do wolnego kanału;
   4.2 Wykonanie wyczystki od strony korytarza.

5. Lokal nr 11 (poddasze)
   5.1 Dobudowa dwóch przewodów kominowych dymowych Ø150 (przewód dymowy typu KF dwuścienny izolowany z blachy nierdzewnej);
   5.2 Przełączenie pieca do nowego przewodu dymowego.

6. Lokal nr 12 (poddasze)
   6.1 Dobudowa przewodu kominowego dymowego Ø150 (przewód dymowy typu KF dwuścienny izolowany z blachy nierdzewnej);
   6.2 Przełączenie pieca do nowego przewodu dymowego.

7. Lokal nr 15 (parter)
   7.1 Przełączenie pieca do wolnego kanału;
   7.2 Wykonanie wyczystki od strony korytarza.

8. Lokal nr 18 (poddasze)
   8.1 Dobudowa przewodu kominowego dymowego Ø150 (przewód dymowy typu KF dwuścienny izolowany z blachy nierdzewnej);
   8.2 Przełączenie pieca do nowego przewodu dymowego
   8.3 Zabudowa kanału dymowego Ø150 (przewód dymowy typu KF dwuścienny izolowany z blachy nierdzewnej) z lokalu poniżej tzn. lokalu nr 8.

9. Lokal nr 19 (parter)
   9.1 Przełączenie pieca do wolnego kanału.