

PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIA ULICY PASIECZNEJ W USTRONIU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego- ulica Pasieczna w Ustroniu					
1 ROBOTY MONTAŻOWE					
1	KSNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych 3+9	sł. sł.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR-W 5-10 d.1 0701-04	Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych ŻN-10 o dług.do 10 m (bez belek ustojowych) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 d.1 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 5-10 d.1 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 5-10 d.1 0802-01	Montaż konstrukcji na słupie leżącym (hak typu SOT) dla linii niskiego napięcia 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR-W 5-10 d.1 0802-03	Montaż uchwytów dystansowych na słupie leżącym dla linii niskiego napięcia 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 5-10 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR-W 5-10 d.1 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 18*3	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
9	KNR-W 5-10 d.1 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR-W 5-10 d.1 1001-04	Montaż osłon bezpiecznikowych typu SV 29.253 na przewodach linii oświetleniowej 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n 4*25mm ² 750	km.prze w. km.prze w.	750.000	
				RAZEM	750.000
12	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR-W 2-01 d.1 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 140	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
14	KNR-W 5-10 d.1 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKXS ₄ *25mm ² na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych SV 50 mm 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 5-10 d.1 0314-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
18	KNR-W 5-10 d.1 1001-02	Montaż skrzynki sterującej oświetlenia ulicznego SO-2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-031	Usunięcie gałęzi twardych	szt.		
d.1	1402-06	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNR-W 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 25	szt.		
d.1	0803-04	mm2 18*2+8*2	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
2 BADANIA i POMIARY					
21	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.2	0901-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny	pomiar		
d.2	0901-04	pomiar 17	pomiar	17.000	
				RAZEM	17.000
23	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -	pomiar		
d.2	0902-03	pierwszy 2+1	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
24	Kalkulacja	Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Kalkulacja	Koszt wyłączenia sieci i dopuszczenia do robót (w/g cennika TAURON-u)	szt.		
d.2	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000