3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI OŚWIETLENIA ULICY PASIECZNEJ W USTRONIU

montaż opraw	źródła światła sodowe	100 W			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18
	wkładki topikowe	BiWts 4 A			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18
	przewody YDY 2 x 2,5 mm^2 (m)				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			54
	oprawy	OUSc-100			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18
	wysięgniki z mocowaniem	na słup ŻN									1						1			1	1					4
		na słup E			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1			1				14
	osłony bezpiecznikowe	SV 29.253			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18
	zaciski odgałęźne	SLIP 12.05			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			36
mocowanie przewodów	osłonki końca przewodu	PK 99.025			4																	4				8
	bednarka FeZN + sondy pion (kpl.)				1																	1				2
	ograniczniki przepięć	SE 46.150			4																	4				8
	uchwyty	SO 130				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					16
		SO 274S			1																	1				1
	taśmy + klamry	COT 37 + COT 36 (kpl.)						1	1																	2
	haki	SOT 29						1	1																	2
		SOT 21.116			1	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1			1				12
		SOT 21.16									1						1			1	1					4
Przewody	naprężenie (MPa)				30																					
	typ i przekrój				AsXSn 4 x 25 mm^2																					750
	rozpiętość przęsła (m)					42	41	44	39	43	42	41	43	44	43	43	42	42	42	42	43	43				
uchwyt dustansowy		SO 79.6			3																					3
rura osłonowa		SV 50 (m)			3																					3
folia oznacznikowa		niebieska (m)		3																						3
piasek		(m^3)		0,5																						0,5
kabel		YAKXS 4 x 25 mm^2		15																						15
szafa sterująca		SO-2	1																							1
posadowienie słupów	beton (m^3)	B 15			1	1	1			1		1	1	1	1	1			1	1			1			12
	płyta stopowa	0,3 x 0,3 m			1	1	1			1		1	1	1	1	1			1	1			1			12
	belki ustojowe	B 80									2						2			2	2					8
słupy	żerdzie	E 10,5/10						istn.	istn.																	
		E 10,5/4,3			1	1																1				3
		E 10,5/2,5					1			1		1	1	1	1	1		1	1							9
		ŻN-10									1						1			1	1					4
	typ słupa				K	N	N	N	ON	N	P	N	N	N	N	N	P	N	N	P	P	K			razem	
	nr słupa				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				