

ZESTAWIENIE DREWNA NA KONSTRUKCJĘ DACHU

Niniejsze zestawienie materiałowe ma charakter orientacyjny i wskaźnikowy. Nie należy na jego podstawie dokonywać zamówień poszczególnych materiałów u hurtowników i producentów.

Właściwą ilość przed zakupem należy skonsultować i uzgodnić z kierownikiem budowy.

Inwestor: Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

Adres inwestycji: Ustroń, ul. Nadrzeczna

ZESTAWIENIE DREWNA NA WIĘZBĘ - KROKWIE					
element	szer	wys	liczba szt.	długość elementu	objętość
	[cm]	[cm]	[szt.]	z naddatkiem [mb]	[m3]
K1.1	10,0	20,0	7	8,32	1,165
K1.2	10,0	20,0	1	5,27	0,105
K2.1	10,0	20,0	6	5,09	0,611
K3.1	8,0	18,0	9	6,69	0,866
K3.2	8,0	18,0	1	3,81	0,055
K3.3	8,0	18,0	1	1,70	0,025
RAZEM [mb] i [m3]				159,75	2,83

Uwaga!

W zestawieniu przyjęto po 30cm lub 50cm naddatku do każdego elementu drewnianego w zależności od kąta nachylenia.

ZESTAWIENIE DREWNA NA WIĘZBĘ - MURŁATY					
element	szer	wys	długość	liczba szt.	objętość
	[cm]	[cm]	[mb]	[szt.]	[m3]
M1.1	14,0	14,0	5,40	1	0,106
M1.2	14,0	14,0	5,70	1	0,112
M1.3	14,0	14,0	6,20	1	0,122
M2.1	14,0	14,0	5,15	1	0,101
M2.2	14,0	14,0	4,70	1	0,092
M3.1	14,0	14,0	7,20	1	0,141
M3.2	14,0	14,0	7,50	1	0,147
M3.3	14,0	14,0	7,85	1	0,154
RAZEM [mb]			49,70	RAZEM [m3]	0,97

Uwaga!

W zestawieniu przyjęto po ok. 30cm naddatku do każdego elementu drewnianego celem wykonania łączeń oraz ze względów wykonawczych.

Powierzchnia dachów:

SEGMENT A - 42,80 m2

SEGMENT B - 20,95 m2

SEGMENT C - 43,49 m2