

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek toalet publicznych - instalacje wodkan zewnętrzne

ADRES INWESTYCJI : Ustroń ul.Nadrzeczna

INWESTOR : Misto Ustroń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Szafarz

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania

PRZEDMIAR

Ustroń ul.Nadrzeczna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III (29.5+32)*1.6*1.2	m ³ m ³	118.080	
				RAZEM	118.080
2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (29.5+32)*1.4*1.2	m ³ m ³	103.320	
				RAZEM	103.320
3	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (29.5+32)*2*0.2	m ³ m ³	24.600	
				RAZEM	24.600
4	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm- zamknięcie rurą teleskopową 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 29.5+32	m m	61.500	
				RAZEM	61.500
7	KNR 2-31 0607-01	Odwodnienie liniowe X100S z kratą z tworzywa sztucznego, szer. 123mm –kła- sa obciążenia A15 z rusztem w podłużne mostki-kolor czarny 6.5+8+11	m m	25.500	
				RAZEM	25.500
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (6.5+8+11)*0.3*0.15	m ³ m ³	1.148	
				RAZEM	1.148