

**KOSZTORYS OFERTOWY**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Przebudowa obiektu mostowego nr 4.34 Kładka dla pieszych w ciągu ul. Polnej w Ustroniu						
L.p.	Numer ST	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		elementów rozliczeniowych	Nazwa		zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY DROGOWE</b>						
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>				
1	D.01.01.01	Wytyczenie obiektu	ryczałt	1		
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
2		- rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej chodnika, grubości 3cm	m2	14,0		
3		- rozebranie podbudowy z kruszywa , grubości 15cm	m2	14,0		
		<b>RAZEM D.01.00.00</b>				
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY CPV 45233320-8</b>				
4	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	12,5		
	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	xxx
5		- warstwy kruszywa łamanego	m2	12,5		
	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	xxx
6		-uziarnienie 0/31.5, grubość 15 cm	m2	12,5		
		<b>RAZEM D.04.00.00</b>				
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7</b>				
7	D.05.03.05	Nawierzchnia z asfaltu lanego modyfikowanego polimerami, gr. 3cm	m2	23,6		
		<b>RAZEM D.05.00.00</b>				
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45111291-4</b>				
8	D.06.01.01	Humusowanie terenu i obsianie trawą, gr. 10 cm	m2	8,9		
		<b>RAZEM D.06.00.00</b>				
	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8</b>				
9	D.07.05.05	Barierki ochronne typowe długości 2m	szt.	4		
		<b>RAZEM D.07.00.00</b>				
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC CPV 45233252-0</b>				
10	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	m	9,8		
		<b>RAZEM D.08.00.00</b>				

## ROBOTY MOSTOWE

ROBOTY MOSTOWE						
	<b>M.11.00.00</b>	<b>FUNDAMENTOWNIE CPV 45220000-5</b>				
	<b>M.11.01.00</b>	<b>Roboty ziemne pod fundamenty</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
11	M.11.01.02	Wykopy w gruntach kat. I-IV	m3	11,8		
12	M.11.01.04	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	8,0		
13	M.11.04.01	Studnie fundamentowe	szt.	2		
		<b>RAZEM M.11.00.00</b>				
	<b>M.12.00.00</b>	<b>ZBROJENIE CPV 45220000-5</b>				
	<b>M.12.01.00</b>	<b>Stal zbrojeniowa</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
	M.12.01.03	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN (BSt500S)	xxx	xxx	xxx	xxx
14		- konstrukcja ramy i ława	kg	631,0		
	M.12.01.05	Osadzenie łączników i zbrojenia w otworach (trzpieni)	xxx	xxx	xxx	xxx
15		-fi 14 L=180mm, na kleju epoksydowym	szt.	5		
		<b>RAZEM M.12.00.00</b>				
	<b>M.13.00.00</b>	<b>BETON CPV 45220000-5</b>				
	<b>M.13.01.00</b>	<b>Beton konstrukcyjny</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
16	M.13.01.05	Beton konstrukcji B35	m3	6,0		
	<b>M.13.02.00</b>	<b>Beton niekonstrukcyjny</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
17	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny B10, (gr. 10 cm)	m3	0,15		
		<b>RAZEM M.13.00.00</b>				
	<b>M.15.00.00</b>	<b>IZOLACJE I NAWIERZCHNIE CPV 45220000-5</b>				
	<b>M.15.01.00</b>	<b>Izolacja cienka</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
18	M.15.01.01	Izolacja wykonywana na zimno	m2	13,1		
	<b>M.15.03.00</b>	<b>Izolacja ustroju nośnego</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
19	M.15.03.01	Izolacja z papy zgrzewalnej	m2	12,4		
		<b>RAZEM M.15.00.00</b>				
	<b>16.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE CPV 45220000-5</b>				
	M.16.02.01	Drenaż zasypki za przyczółkami	xxx	xxx	xxx	xxx
20		- geokompozyt drenażowy	m2	7,10		
		<b>RAZEM M.16.00.00</b>				
	<b>M.19.00.00</b>	<b>ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE CPV 45220000-5</b>				
21	M.19.01.04	Balustrady na obiektach mostowych	m	11,25		
		<b>RAZEM M.19.00.00</b>				
	<b>M.20.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY MOSTOWE CPV 45220000-5</b>				
22	M.20.01.05	Umocnienie skarp płytami ażurowymi	m2	17,5		
23	M.20.01.06	Umocnienie dna betonem B25 „na mokro” gr. 15cm	m2	8,0		
24	M.20.01.10	Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych	m2	3,6		
25	M.20.01.19	Znaki pomiarowe na obiektach mostowych	szt.	2		
		<b>RAZEM M.20.00.00</b>				

	<b>M.21.00.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE CPV 45110000-1</b>				
	<b>M.21.01.00</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
26	M.21.01.01	Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych	m3	4,4		
27	M.21.01.03	Rozbiórka elementów stalowych	kg	596,0		
	M.21.02.04	Naprawa powierzchniowa betonu	xxx	xxx	xxx	xxx
28		- torkret - zaprawa typu PCC III, gr. 5cm	m2	4,9		
		<b>RAZEM M.21.00.00</b>				
		<b>ROBOTY DODATKOWE</b>				
29		Nadzory i przekopy kontrolne	ryczałt	1		
30		Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy	ryczałt	1		
		<b>RAZEM ROBOTY DODATKOWE</b>				
		<b>RAZEM NETTO</b>				