

**Przedmiar**

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1		2	3	4	5	6	7
1			<b>Wejście główne</b>				
1	SST-010	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	6,72	m <sup>2</sup>		
2	SST-001	(AW)	Odcięcie naświetla od drzwi zasadniczych i naprawa miejscowa w miejscu odcięcia - naświetle pozostaje w otworze drzwiowym	1,00	kpl		
3	SST-001	(AW)	Obcięcie i wyprofilowanie granitowego progu celem uzyskania parametrów dopuszczanych dla ruchu osób niepełnosprawnych	2,40	m		
4	SST-001	(AW)	Dostawa i montaż aluminiowych drzwi wejściowych o wymiarach 280×240 cm dwuskrzydłowych automatycznie otwieranych (fotokomórka) w kolorystyce dostosowanej do pozostałej istniejącej części drzwi (wg projektu)	1,00	kpl		
5	SST-033	KNR 4-01 0726-0101-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III ścian, loggii, balkonów, podłoże z cegły, pustaków, powierzchnia w jednym miejscu do 1 m <sup>2</sup>	1,40	m <sup>2</sup>		
6	SST-033	KNR 4-01 0708-0301-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap. na podłożu z cegieł, pustaków, betonów, na ościeżach szerokości do 40 cm	5,60	m		
			<b>Razem:</b>				
2			<b>Platforma dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach</b>				
7	SST-010	KNR 4-01 1306-01-020	Demontaż balustrady schodowej	2,00	szt		
8	SST-010	(AW)	Likwidacja pilastrów w miejscu montażu platformy schodowej	1,65	m <sup>2</sup>		
9	SST-010	KNR 4-01 0701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> na ścianach, filarach, pilastrach	4,63	m <sup>2</sup>		
10	SST-033	KNR 4-01 0711-0301-050	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich, słupach prostokątnych, podłoże z cegły, pustaków, powierzchnia jednego miejsca do 5 m <sup>2</sup>	4,63	m <sup>2</sup>		
11	SST-001	(AW)	Dostawa, montaż i obiór UDT platformy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach: napęd elektryczny, udźwąg 300 kg (wg projektu)	1,00	kpl		
			<b>Razem:</b>				
3			<b>Oddzielenie strefy komunikacji pionowej</b>				
12	SST-010	KNR 4-01 0354-10-050	Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	7,34	m <sup>2</sup>		
13	SST-010	KNR 4-01 0702-06-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 30 cm	9,81	m		
14	SST-001	(AW)	Dostawa i montaż aluminiowych drzwi przeszklonych, dwuskrzydłowych, o odporności EI 30, z trzymaczem elektromagnetycznym, skrzydła otwierane w przeciwnych kierunkach o wymiarach 210×220 cm (wg projektu)	1,00	kpl		
15	SST-031	KNR 00-14 2010-0301-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 - płyty ogniochronne - ścianka EI60	2,75	m <sup>2</sup>		
16	SST-031	KNR 2-02 0613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho gr. 100 mm	2,75	m <sup>2</sup>		
17	SST-033	KNR 4-01 0705-0101-040	Wykonanie pasów szer. do 15 cm z tynku kat. III na murach z cegieł lub ścianach betonowych	19,62	m		
			<b>Razem:</b>				
4			<b>Przebudowa i adaptacja pomieszczeń kasy i WC oraz wymiana drzwi w biurze podawczym</b>				
18	SST-010	(AW)	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	6,00	szt		
19	SST-010	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	6,00	szt		
20	SST-010	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	1,00	szt		
21	SST-010	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	35,58	m <sup>2</sup>		
22	SST-010	(AW)	Rozebranie ścianki dzielącej w pomieszczeniu kasy	8,84	m <sup>2</sup>		
23	SST-010	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	11,70	m <sup>2</sup>		
24	SST-010	(AW)	Rozebranie stropu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych	4,86	m <sup>2</sup>		

Budynek Urzędu Miasta w Ustroniu - Remont części pomieszczeń parteru wraz ze strefą wejściową

1	2	3	4	5	6	7
25	SST-010	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek	5,32	m2	
26	SST-010	KNR 4-01 0816-06-050	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem cokołów	15,43	m2	
27	SST-010	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	16,56	m2	
28	SST-010	KNR 4-01 0804-07-050	Zerwanie wylewki cementowej	38,52	m2	
29	SST-001	KNR 4-01 0313-02-060	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	0,30	m3	
30	SST-001	KNR 4-01 0313-04-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	9,45	m	
31	SST-010	KNR 4-01 0329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	3,55	m3	
32	SST-036	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko	10,70	m2	
33	SST-001	(AW)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej. Pierwsza warstwa. Roztwór asfaltowy do gruntowania	10,70	m2	
34	SST-001	(AW)	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa	10,70	m2	
35	SST-036	KNR 2-02 1106-02-050	Wylewki cementowe o grubości 25 mm zatarte na gładko	39,73	m2	
36	SST-036	KNR 2-02 1106-03-050	Wylewki cementowe, dodatek za pogrubienie o 1 cm	99,32	m2	
37	SST-031	KNR 00-14 2010-0301-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 - płyty wodoodporne	26,83	m2	
38	SST-001	(AW)	Wykonanie izolacji pionowej z folii polietylenowej paroszczelnej	53,66	m2	
39	SST-031	KNR 2-02 0613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho gr. 100 mm	26,83	m2	
40	SST-033	KNR 4-01 0703-03-040	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki	9,45	m	
41	SST-033	KNR 4-01 0704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	2,77	m2	
42	SST-033	KNR 4-01 0704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	2,77	m2	
43	SST-033	KNR 4-01 0711-0301-050	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap., na ścianach płaskich, słupach prostokątnych, podłoże z cegły, pustaków, powierzchnia jednego miejsca do 5 m2	28,94	m2	
44	SST-033	KNR 4-01 0705-0101-040	Wykonanie pasów szer. do 15 cm z tynku kat. III na murach z cegiel lub ścianach betonowych	28,93	m	
45	SST-031	KNR 00-14 2012-03-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD podwójnym podwieszanym - płyta wodoodporna	10,07	m2	
46	SST-036	KNR 2-02U 2805-0301-050	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych o gr. warstwy 4 mm	9,85	m2	
47	SST-036	Wacetob 2-02 1105-01-050	Warstwa wyrównawcza i wygładzająco niwelacyjno-wyrównawcza o grubości 2 mm, zatarta na gładko	28,09	m2	
48	SST-036	Wacetob 2-02 1105-0201-050	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm	56,18	m2	
49	SST-001	Wacetob 2-02 1123-0201-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym, wykładzina obiektowa antypoślizgowa	28,09	m2	
50	SST-001	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichloru winylu, zgrzewane - cokół wykonany z wykładziny rulonowej, obiektowej o parametrach j. w. o wysokości 10 cm	25,96	m	
51	SST-001	Wacetob 2-02 1123-04-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	28,09	m2	
52	SST-001	(AW)	Montaż progów - listew na połączeniu posadzek	1,00	szt	
53	SST-036	KNR 2-02U 0838-01-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	52,45	m2	
54	SST-001	(AW)	Dostawa i montaż aluminiowych drzwi wejściowych do pomieszczeń o wymiarach 205×90 cm jednoskrzydłowych, przeszklonych, antywłamaniowych (wg projektu)	2,00	kpl	
55	SST-035a	KNR 2-02 1015-01-040	Ościeżnice drewniane zwykłe, fabrycznie wykończone - systemowe	15,30	m	
56	SST-035a	KNR 2-02 1019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielnne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone - systemowe	5,40	m2	
57	SST-035a	KNR 4-01 0903-01-020	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	3,00	szt	
58	SST-035a	KNR 4-01	Założenie klamek z szyldami	3,00	szt	

Budynek Urzędu Miasta w Ustroniu - Remont części pomieszczeń parteru wraz ze strefą wejściową

1	2	3	4	5	6	7
59	SST-001	0920-20-020 (AW)	Dostawa materiału - ościeżnica, skrzydła drzwiowe pełne, tuleje wentylacyjne	1,00	kpl	
			<b>Razem:</b>			
5			<b>Gładzie i roboty malarskie</b>			
60	SST-034	(AW)	Uzupełnienie malowania elewacji po osadzeniu zewnętrznych drzwi wejściowych	1,40	m2	
61	SST-034	KNR 4-01 1206-05-050	<del>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem</del>	0	m2	
62	SST-034	KNR 4-01 1206-02-050	<del>Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania</del>	0	m2	
63	SST-034	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	101,21	m2	
64	SST-034	(AW)	Gruntowanie powierzchni pod wykonanie gładzi gipsowej	101,21	m2	
65	SST-033	(AW)	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	74,42	m2	
66	SST-033	(AW)	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	26,49	m2	
67	SST-034	KNR 0-17 0926-01-050	Nałożenie na podłoże preparatu gruntującego	101,21	m2	
68	SST-034	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania podłoży gipsowych farbą emulsyjną	101,21	m2	
69	SST-034	KNR 2-02 1505-04-050	Malowanie bez gruntowania podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dodatek za każde dalsze malowanie.	101,21	m2	
70	SST-034	KNR 4-01 1204-01-050	<del>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</del>	0	m2	
71	SST-034	KNR 4-01 1204-02-050	<del>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</del>	0	m2	
			<b>Razem:</b>			
6			<b>Wywóz gruzu i ziemi</b>			
72	SST-001	KNR 4-01 0108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	12,39	m3	
73	SST-001	KNR 4-01 0108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	111,51	m3	
74	SST-001	(AW)	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	12,39	m3	