SP-1 remont schodów wejściowych

Przedmiar robót

1. Roboty remontowo-budowlane

1	*KNR 4-01 0811-07-050* *Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej*		*36,10 m2*
	1. 3.80*0,30+4.92*0,48+4,40*2,67+(4,40+6,60)*0,5* 2,70+0,15*(4,77+5,07+5,38+5,90+6,01+6,30+6,60)		36,10
2	*KNR 4-01 0211-01-050* *Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podlogach*		*36,10 m2*
3	*AW-040* *Demontaż balustrad schodowych do odzysku*		*10,90 m*
	1. 1,95+0,45+2,55	4,95	
	2. 3,15+0,40+2,40	5,95	
	3.	-------------	
	4. Przeniesienie +		10,90
4	*NC-02 0502-01-013* *Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża*		*0,36 100 m2*
	1. 3,80*0,30+4,92*0,48+4,40*2,67+(4,40+6,60)*0,5* 2,70+0,15*(4,77+5,07+5,38+5,90+6,01+6,30+6,60)	36,10	
	2.	-------------	
	3. Suma	36,10	
	4. Przeniesienie pomnożone		
	5. 0,01		0,36
5	*NC-02 0501-05-013* *Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach - warstwa kontaktowa*		*0,36 100 m2*
6	*NC-02 0501-06-013* *Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach - uzupełnienie ubytku o głębokości do 1,5 cm*		*0,36 100 m2*
7	*KNR 2-02 1106-07-050* *Dopłata za zbrojenie posadzki siatką*		*36,10 m2*
8	*KNR 2-02U 2810-0601-050* *Okładziny schodów płytkami GRES o wymiarach 60x60x1.1 cm na zaprawach klejowych - płytki o parametrach: nasiąkliwość E1, ścieralność kl. IV, antypoślizgowość minimum R9 - wg normy PN-EN ISO 10545*		*36,10 m2*
9	*KNR 2-02U 2809-0101-040* *Cokoliki z płytek GRES j.w. o wys.15 cm na zaprawach klejowych*		*1,73 m*
	1. 0,52+0,30+0,31+0,60		1,73
10	*AW-040* *Wykonanie dylatacji poziomej oddzielającej powierzchnię*		*4,92 m*
11	*AW-040* *Wykonanie silikonowania na wewnętrznych połączeniach*		*48,80 m*
	1. 0,52+0,30+3,80+0,31+0,60	5,53	
	2. 4,92*2	9,84	

3. 4,77+5,07+5,38+5,90+6,01+6,30 33,43
4. -------------
5. Przeniesienie + 48,80

12 *AW-090* *1,00 kpl*

Wykonanie odprowadzenia wody opadowej z zadaszenia nad schodami i daszków bocznych z krawędzią nad schodami

Charakterystyka Robót:
krawędzie zadaszeń o długości:
7,00 - 2 szt,
3,45 - 1 szt,
3,60 - 1 szt

13 *AW-050* *9,27 m2*

Malowanie proszkowe balustrady schodowej

1. 1,95+0,45+2,55 4,95
2. 3,15+0,40+2,40 5,95
3. -------------
4. Suma 10,90
5. Przeniesienie pomnożone
6. 0,85 9,27

14 *AW-020* *1,00 szt*

Wykonanie cynkowania kraty wycieraczki

15 *AW-040* *10,90 m*

Montaż balustrad schodowych za pomocą kotew chemicznych z osadzeniem rozet na słupkach

16 *KNR 00-28 2630-05-050* *25,00 m2*

Malowanie farbą elewacyjną - uzupełnienia malowania po wykonaniu robót

17 *KNR 4-01 0108-11-060* *0,90 m3*

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

1. 36,10*0,015 0,54
2. 36,10*0,01 0,36
3. -------------
4. Przeniesienie + 0,90

18 *KNR 4-01 0108-12-060* *0,90 m3*

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Charakterystyka Robót:
krotność 5

19 *AW-060* *0,90 m3*

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku