

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ciągu pieszego - 9 Listopada**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
71354000-4 Usługi sporządzania map
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-09-10**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2018-09-10

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ciągu pieszego - 9 Listopada		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą zgłoszoną do PODGIK	km	0.10
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubość średnia 8 cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	331.20
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy	m3	207.20
4	D.04.00.00	Podbudowy		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	466.00
4.2	D.04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 15-cm	m2	345.00
4.3	D.04.04.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20-cm	m2	345.00
5		Nawierzchnie		
5.1	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem - wzór jak na odcinku wcześniejszym.	m2	345.00
6	D.08.00.00	Elementy ulic		
6.1	D.08.01.01	Oporniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 8x30x100-cm, ława betonowa C16/20	m	208.00
8	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe		
8.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie, humus grubości 15-cm	m2	420.00
7.1	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe	szt	1.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty przygotowawcze	2
3. Roboty ziemne	2
4. Podbudowy	2
5. Nawierzchnie	2
6. Elementy ulic	2
8. Roboty wykończeniowe	2
C. Spis treści	3