

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenia ilości robót	J.m.	Ilość
Zagospodarowanie zielenią		
I. Przygotowanie terenu pod nasadzenia		
1. KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń do 1,0 km	m3	0,38
2.KNP 13/1316/1 Opryskiwanie środkami chwastobójczymi, przygotowanie 100l roztworu	l	1,5
3.KNP 13/1316/2 Opryskiwanie środkami chwastobójczymi, opryskiwanie 100m2 powierzchni	m2	38
4.KNR 201/125/2 Usunięcie darni	m2	38
5. KNR 221/202/1 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt niezadarniony	m2	38
6. KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski(przyjęto warstwę 5 cm)	m3	1,9
7. Kalkulacja indywidualna Ułożenie maty ściółkującej	m2	38
8. Kalkulacja własna Dostawa i wykonanie obrzeży ogrodowych Eco-board	mb	24,5
II. Sadzenie drzew i krzewów		
1. KNR 221/302/7 (1) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1/0,7m, ziemia urodzajna (humus) Śliwa wiśniowa 'Nigra' 12-14 cm	szt.	1
2. Kalkulacja własna Palikowanie	szt.	1
3. KNR 221/302/7 (1) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1/0,7m, emia urodzajna (humus) Wiśnia piłkowana 'Kanzan' 12-14 cm	szt.	1
4. Kalkulacja własna Palikowanie		
5. KNR 221/301/5(1) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kat. III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5m, ziemia (torf) Różanecznik poj. C4	szt.	3
5. KNR 221/301/4(1) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kat. III,, z zaprawa dołów całkowita, średnica i głębokość dołów 0,3m, ziemia urodzajna (humus) Tawuła japońska 'magic carpet	szt.	115
6. Kalkulacja własna Ściółkowanie roślin warstwa 8 cm (kora sosnowa frakcja średnia)	m2	38
III. Mała architektura		
1. Kalkulacja własna Ławki ogrodowe z montażem	szt.	10
2. Kalkulacja własna Kosze na odpady z montażem	szt.	10
3. KNR 2-21/ 401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	42