

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Remont kanalizacji deszczowej**  
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-12-19**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa  
14/131**

Data opracowania:  
2018-12-19

Autor opracowania:  
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

## Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		<b>Rozbudowa ulicy Szpitalnej - Remont kanalizacji deszczowej</b>		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	<b>Roboty początkowe</b>		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.13
2	D.03.00.00	<b>Odwodnienie</b>		
2.1	D.03.02.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60-m <sup>3</sup> wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów gruntu	m <sup>3</sup>	314.60
2.2	D.03.02.01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu III-IV wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia	m <sup>3</sup>	180.62
2.3	D.03.02.01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury lite, Dn-300-mm, w gotowym wykopie	m	130.00
2.4	D.03.02.01	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1-m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3-m	m <sup>2</sup>	390.00
2.5	D.03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr 20cm ponad wierzch rury	m <sup>3</sup>	124.80
2.6	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi-1000-mm, głębokość do 3-m	kpl.	5.00
2.7	D.03.02.01	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, fi 300/400mm wraz z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	130.00
2.8	D.03.02.01	Demontaż studni rewizyjnych. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	kpl.	3.00

## Spis treści

<b>A. Strona tytułowa</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Tabela Przedmiaru Robót</b> .....	<b>2</b>
1. Roboty początkowe .....	2
2. Odwodnienie .....	2
<b>C. Spis treści</b> .....	<b>3</b>