3. REMONT DACHU

112 *KNR 4-01 0212-04-050* — *8,00 m2*
Rozbiórka betonowych czapek kominowych

113 *AW-050* — *347,62 m2*
Rozebranie pokrycia dachowego z membrany PVC wraz z kołkowaniem

1. budynek		
2. 15,74*1,95	30,69	
3. 14,81*20,63	305,53	
4. nad werandą		
5. 2,00*5,70	11,40	
6.	---	
7. Przeniesienie +		347,62

114 *AW-040* — *125,92 m*
Obróbka krawędziowa pasa okapowego blachą systemową z mocowaniem krawędziaka brzegowego

1. budynek		
2. (4,10+10,80)*2	29,80	
3. (14,81+20,63)*2-4,10	66,78	
4. nad balkonem		
5. 1,95*2+15,74	19,64	
6. weranda		
7. 2,00*2+5,70	9,70	
8.	---	
9. Przeniesienie +		125,92

115 *AW-050* — *347,62 m2*
Wykonanie warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej dachowej grubości 15 cm

116 *AW-050* — *347,62 m2*
Pokrycie połaci dachu membraną FDT Rhenofol CV 1,5 mm na ociepleniu

117 *AW-040* — *45,64 m*
Obróbka styku ściany i połaci membraną FDT Rhenofol CV 1,5 mm

1. 10,80+4,10+9,30	24,20	
2. 15,74	15,74	
3. 5,70	5,70	
4.	---	
5. Przeniesienie +		45,64

118 *AW-040* — *26,00 m*
Obróbka ścian kominów membraną FDT Rhenofol CV 1,5 mm

119 *KNR 2-02 0122-01-060* — *1,50 m3*
Kominy wolnostojące wieloprzewodowe /cegła klinkierowa/

1. podmurowanie kominów o 30 cm	
2. 1,50	1,50

120 *NC-02 0203-09-013* — *0,25 100 m2*
Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na kominach

1. 25,0*0,01	0,25

121 *NC-02 0113-01-013* — *0,25 100 m2*
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża pierwsza warstwa

122 *NC-02 0113-07-013* — *0,25 100 m2*
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na kominach, ziarno 2 mm

123 *KNR 2-02 0219-05-050* — *8,00 m2*
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

124 *KNR 4-01 1212-02-050* — *16,00 m2*
Dwukrotne malowanie emalią poliwinylową elementów metalowych, powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie

125 *KNR 2-02U 0541-02-050* — *15,00 m2*
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

126 *KNR 4-01 0108-11-060* — *3,00 m3*
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

1. membrana dachowa
2. 347,62*0,005*1,45 — 2,52
3. czapki kominowe
4. 8,00*0,06 — 0,48
5. ----------
6. Przeniesienie + — 3,00

127 *KNR 4-01 0108-12-060* — *3,00 m3*
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Charakterystyka Robót: krotność 10

128 *AW-060* — *3,00 m3*
Opłata za składowanie membrany PCV na wysypisku