

# ŻŁOBEK MIEJSKI

## PRZEDMIAR

1. WYMIANA STOLARKI		
ZAŁOŻENIA: Demontaż odbywa się od zewnątrz - konieczność zminimalizowania uszkodzeń w pomieszczeniach żłobka Stolarka wymieniana jest równocześnie z wykonywanym ociepleniem elewacji i korzysta ze wspólnego rusztowania		
1.1	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	1,00 szt
1. X 4		
2. 1,0		1,00
1.2	KNR 4-01 0354-08-050 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	30,60 m <sup>2</sup>
1. X 1		
2. 2,00*3,05*2		12,20
3. X 2		
4. 2,00*2,65*1		5,30
5. X 3		
6. 2,00*3,25*1		6,50
7. X 5		
8. 1,75*1,50*2		5,25
9. PPOŻ 1		
10. 1,00*1,35		1,35
11. -----		
12. Przeniesienie +		30,60
1.3	KNR 2-02W 1019-03-050 Montaż okna z PCW o powierzchni do 1,5 m <sup>2</sup> , w kolorze brąz, analogicznym do wcześniej wymienionej stolarki, szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m <sup>2</sup> K, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie	1,32 m <sup>2</sup>
1. X 4		
2. 0,85*1,55*1		1,32
1.4	KNR 2-02W 1019-03-050 Montaż okna z PCW o powierzchni do 1,5 m <sup>2</sup> , w kolorze brąz, analogicznym do wcześniej wymienionej stolarki, szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m <sup>2</sup> K, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie, ppoż	1,35 m <sup>2</sup>
1. PPOŻ 1		
2. 1,00*1,35*1		1,35
1.5	KNR 2-02W 1019-04-050 Montaż okna z PCW o powierzchni ponad 1,5 m <sup>2</sup> , w kolorze brąz, analogicznym do wcześniej wymienionej stolarki, szklenie szkłem niskoemisyjnym U=1,0 W/m <sup>2</sup> K, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z blokadą w okapie	29,25 m <sup>2</sup>
1. X 1		
2. 2,00*3,05*2		12,20
3. X 2		
4. 2,00*2,65*1		5,30
5. X 3		
6. 2,00*3,25*1		6,50
7. X 5		
8. 1,75*1,50*2		5,25
9. -----		
10. Przeniesienie +		29,25
1.6	KNR 4-01 0708-0101-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap. na ościeżach, szerokości do 15 cm - naprawa po założeniu okien Charakterystyka robót: ZAŁOŻENIE: 50% długości ościeży	22,30 m
1. (2,00*2+3,05)*2		14,10
2. (2,00*2+2,65)*1		6,65
3. (2,00*2+3,25)*1		7,25
4. (0,85*2+1,55)*1		3,25
5. (1,75*2+1,50)*2		10,00

## ŻŁOBEK MIEJSKI

	6. (1,00*2+1,35)*1	3,35	
	7.	-----	
	8. Suma	44,60	
	9. Przeniesienie pomnożone		
	10. 0,5		22,30
1.7	AW-040 Akrylowanie połączeń ściana-okno		44,60 m
	1. (2,00*2+3,05)*2	14,10	
	2. (2,00*2+2,65)*1	6,65	
	3. (2,00*2+3,25)*1	7,25	
	4. (0,85*2+1,55)*1	3,25	
	5. (1,75*2+1,50)*2	10,00	
	6. (1,00*2+1,35)*1	3,35	
	7.	-----	
	8. Przeniesienie +		44,60
1.8	KNR 4-01 1206-0201-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową bez szpachlowania - po montażu stolarki		2,89 m <sup>2</sup>
	1. 0,70*0,23*2*4	1,29	
	2. 0,60*0,25*2*2	0,60	
	3. 1,0	1,00	
	4.	-----	
	5. Przeniesienie +		2,89
1.9	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ościeży wewnętrznych - po montażu stolarki		10,06 m <sup>2</sup>
	1. (1,30*2+3,05)*2*0,23	2,60	
	2. (1,70*2+2,65)*1*0,23	1,39	
	3. (1,70*2+3,25)*1*0,23	1,53	
	4. (0,85*2+1,50)*0,20	0,64	
	5. (1,15*2+1,50)*0,25*2	1,90	
	6. 2,0	2,00	
	7.	-----	
	8. Przeniesienie +		10,06
1.10	AW-090 Wywóz zdemontowanej stolarki PCW wraz z kosztem utylizacji		1,00 kpl