

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu - ona odcinku około 540mb od DW941 - ETAP I**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-05-10**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2019-05-10

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ulicy Cieszyńskiej w Ustroniu - ona odcinku około 540mb od DW941 - ETAP I		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
1.2	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma - projekt z zatwierdzeniem i wprowadzeniem	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Rozebranie ścieku z kostki betonowej, na podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	184.00
2.2	D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą, krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki.	m	591.00
2.3	D.01.02.04	Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	545.00
2.4	D.01.02.04	Demontaż odwodnienie liniowego (korytek) wraz z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	8.00
2.5	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 9-cm. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	3 930.82
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Udrożnienie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału z wykopu na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	177.00
4	D.03.00.00	Odwodnienie		
4.1	D.03.02.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60·m3 wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów gruntu	m3	14.38
4.2	D.03.02.01	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia	m3	4.48
4.3	D.03.02.01	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN8, Dn·200·mm w gotowym wykopie	m	12.00
4.4	D.03.02.01	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr 20cm ponad wierzch rury	m3	9.90
4.5	D.03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu (krata, pierścień odciążający i dystansowy i kosz osadczy)	szt	2.00
4.6	D.03.02.01	Odwodnienia liniowe z betonu włóknistego 1000/360/300mm - ścianka czołowa pełna dla koryta odwodnienia liniowego - studzienka osadnikowa kompatybilna z korytem odwod.liniowego - ruszt żeliwny szczelinowy l=500 mm, klasa D400	m	8.00
5	D.04.00.00	Podbudowy		
5.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	7 940.26
6	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
6.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm,	m2	4 009.44
6.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	3 930.82
6.3	D.06.03.01	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwałowaniu 10·cm- wykonanie poboczy (podwójne utrwalenie z granulacją warstwy górnej gr 6cm do frakcji 4-12mm)	m2	545.00
7		Elementy ulic		
7.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa C16/20	m	511.00
7.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe obniżone 15x22(25)·cm, ława betonowa C16/20	m	80.00
8	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe		
8.1	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe	szt	4.00
8.2	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki wpustowe - wymiana na nowe wraz z odbudową warstw podbudowy. Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu (krata, pierścień odciążający i dystansowy)	szt	6.00
9		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
9.1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne - odtworzenie istn. oznakowania	kpl.	1.00