

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		INIEKCJE			
d.1	1 KNR K-35 0205-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o grubości 75-80 cm o normalnej twardości 11.80+27.40+19.40+9.00+6.4	m m	74.00	
				RAZEM	74.00
2		RENOWACJA STREFY COKOŁOWEJ			
d.2	2 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 74.0*1.4	m ² m ²	103.60	
				RAZEM	103.60
d.2	3 KNR AT-40 0402-01	Opracowanie strefy cokołowej w systemie Remmers 103.6	m ² m ²	103.60	
				RAZEM	103.60
d.2	4 KNR AT-27 0102-04 analogia	Piaskowanie powierzchni elewacji metodą Remmers Rotec (0.40+0.47+3.28+0.56-1.4)*74	m ² m ²	244.94	
				RAZEM	244.94
3		OPRACOWANIE KOŃCOWE CAŁOŚCI ŚCIAN			
d.3	5 KNR K-35 0220-01	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego- szpachlowanie 103.60+244.94	m ² m ²	348.54	
				RAZEM	348.54
d.3	6 KNR 0-40 0212-04	Wykonanie powłoki malarskiej z gruntowaniem Remmers Siliconharzfarbe 348.54	m ² m ²	348.54	
				RAZEM	348.54
4		ROBOTY POZOSTAŁE			
d.4	7 kalk. własna	Wywiezienie gruzu wraz z opłatą za utylizację 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00