

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy bocznej od ulicy Turystycznej**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-04-24**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2019-04-24

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja ulicy bocznej od ulicy Turystycznej		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1.00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 12·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	431.22
3	D.04.00.00	Podbudowy		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	498.32
3.2	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	922.82
3.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, - profilowanie podłoża kruszywem łamanym średnia grubość 8cm	m2	498.32
4	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
4.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	461.41
4.2	D.05.03.05.a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm,	m2	461.41
5	D.08.00.00	Elementy ulic		
5.1	D.08.01.02	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne najazdowe 15x30(22-25)-cm, ława betonowa C16/20	m	12.00
6	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe		
6.1	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	1.00
6.2	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe (Zakres obejmuje wymianę włazu oraz zabudowę nowej pokrywy oraz pierścienia odciążającego)	szt	3.00
7		Roboty związane z umocnieniem skarp		
7.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm	m2	441.00