

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja ulicy bocznej od ulicy Folwarcznej**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-04-24**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2019-04-24

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

| Nr | STWiOR | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|-----|-----------------------|---|------|--------|
| | | Modernizacja ulicy bocznej od ulicy Folwarcznej | | |
| 1 | D.01.00.00/D.01.02.04 | Roboty początkowe | | |
| 1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą | kpl. | 1.00 |
| 2 | D.01.00.00 | Roboty przygotowawcze | | |
| 2.1 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 10·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. | m2 | 246.75 |
| 3 | D.02.00.00 | Roboty ziemne | | |
| 3.1 | D.02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowładowczymi - korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy | m3 | 51.60 |
| 4 | D.04.00.00 | Podbudowy | | |
| 4.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, | m2 | 417.31 |
| 4.2 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych | m2 | 803.71 |
| 4.3 | D.04.04.02b | Podbudowy z kruszyw łamanych, - profilowanie podłoża kruszywem łamanym średnia grubość 10cm | m2 | 417.31 |
| 4.4 | D-04.04.02b | Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego (31,5) - C90/3 gr. 30·cm | m2 | 143.33 |
| 5 | D.05.00.00. | Nawierzchnie | | |
| 5.1 | D.05.03.05.b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, | m2 | 386.40 |
| 5.2 | D.05.03.05.a | Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm, | m2 | 373.33 |
| 6 | | Roboty wykończeniowe | | |
| 6.1 | D.01.03.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe i ściekowe (Zakres obejmuje wymianę włązu oraz zabudowę nowej pokrywy oraz pierścienia odcizającego) | szt | 1.00 |
| 7 | | Roboty związane z umocnieniem skarp | | |
| 7.1 | D.06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm | m2 | 99.00 |