

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu”- Teletchnika -
Etap III

INWESTOR : Miasto Ustroń

ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : S.Skroboł..Aktualizacja Tomasz Gacek 03.2019

DATA OPRACOWANIA : 10.2016 aktualizacja 03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2016 aktualizacja 03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		wykonanie kanalizacji teletechnicznej			
1	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.1	0303-02	830	m	830.000	
				RAZEM	830.000
2	KNR-W 5-10	Przewierty ręczne pod obiektami dla rury PCW o średnicy do 150 mm	m		
d.1	0324-04	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01	Krotność = 2	m	830.000	
		830		RAZEM	830.000
4	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.1	0701-0301	830	m	830.000	
				RAZEM	830.000
5	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.1	0704-0301	830	m	830.000	
				RAZEM	830.000
6	KNR 5-01	Studnia kablowa prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.IV	stud.		
d.1	0401-03	17	stud.	17.000	
				RAZEM	17.000
7		pomiar geodezyjny	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		dokumentacja powykonawcza	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000