

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Rozbudowa ul. Fabrycznej

Ciąg dalszy odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”):

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie następujących rozbieżności:

Branża teletechniczna - w PW mowa jest o istniejącym kablu ziemnym XzTKMXpwFtlx 35x4x0,5 oraz o połączeniu go z dwoma kablami XzTKMXpw 10x4x0,5 i jednym XzTKMXpw 15x4x0,5, natomiast na rys. nr 3 „PLAN SYTUACYJNY - Przebudowy sieci telekom. wł. ORANGE POLSKA S.A.” widnieje istniejący kabel ziemny XzTKMXpwFtlx 25x4x0,5, który należy połączyć z dwoma kablami XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz jednym XzTKMXpw 15x4x0,5.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Przebudowę i przełączenie kabli wykonać zgodnie z Planem sytuacyjnym oraz schematem rozwiniętym. Złącze rozgałęźne wykonać na istniejącym kablu XzTKMXpwFtlx 25x4x0,5.

Pytanie nr 5:

Branża teletechniczna - rys. nr 2 „PLAN SYTUACYJNY - Przebudowy sieci telekom. wł. ORANGE POLSKA S.A.” - na rysunku zaznaczone są projektowane rury dzielone RHDPEd 110/100 łącznej długości ok. 25m. Proszę o informację, czy przedmiotowe postępowanie obejmuje również zabezpieczenie podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz w jakich pozycjach należy uwzględnić koszty związane z tym zabezpieczeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Należy zabudować rury ochronne zgodnie z Planem sytuacyjnym. Jest to element przebudowy i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej.


Pytanie nr 7:

Zwracamy się o udostępnienie rysunków dla ogrodzenia mocowanego na ściance typu L wraz ze szczegółami ścianki.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Ściankę typu L należy wykonać jako prefabrykat o szerokości 15 cm w górnej części tak aby można było zamocować słupki ogrodzeniowe. Ściankę należy wykonać zgodnie ze STWiORB.

Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Fabrycznej”.

w z. Burmistrza

Dorota Fijak
Zastępca Burmistrza