Ustroń 10.12.2018r.

ARANŻACJA LOKALU PIEROGARNI
SPECYFIKACJA ROBÓT

Zakres prac ujętych w zadaniu :

1. Wymiana drzwi drewnianych wejściowych – zewnętrznych
2. Demontaż elementu dekoracyjnego (drzewo)
3. Rozbiórka ściany z elementów drobnowymiarowych
4. Odbicie płytek ściennych betonowych (wys 80 cm wzdłuż ścian zewnętrznych)
5. Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość do 5km
6. Wyniesienie z pomieszczenia elementów „starego wyposażenia" - meble i złożenie we wskazanym miejscu
7. Wykucie otworu w kominie , osadzenie kratek wentylacyjnych
8. Wykonanie warstwy wyrównawczej gr 8mm na płytkach w części jak w projekcie
9. Montaż mat grzejnych w warstwie wyrównawczej z podłączeniem jak w PT
10. Ułożenie płytek winylowych – wzór patrz PT w części jw.
11. Montaż ścianki działowej z płyt g-k na stelażu metalowym gr 10 cm z otworami
12. Montaż drzwi drewnianych w ściance działowej (przejście do zaplecza)
13. Obudowa komina płytą g-k jak w PT
14. Wykonanie warstwy wyrównawczej na ścianach (gładzi gipsowej) pod malowanie farbami
15. Malowanie ścian farbami akrylowymi i tablicowymi jak w PT
16. Montaż na ścianie fototapety jak w PT
17. Montaż płyt OSB na ścianie (wyrównanie powierzchni) pod montaż sztucznej trawy
18. Montaż na ścianie sztucznej trawy
19. Licowanie ścian płytkami glazurowanymi jak w PT
20. Montaż zmywarek (dostarczy inwestor) oraz zlewozmywaka z podłączeniem wod-kan oraz elektrycznie
21. Montaż z podłączeniem do instalacji elektrycznej nad drzwiami wejściowymi klimatyzatora jak w PT
22. Montaż osprzętu elektrycznego wyłączników , gniazdek, lamp ściennych, wiszących jak w PT
23. Montaż karniszy wraz z zasłonami jak w PT
24. Montaż pudełek, sztukaterii,
25. Montaż mebli jak w PT (wyposażenie)

W dokumentacji aranżacji podano szczegółowo numery katalogowe materiałów jak i miejsca w których są dostępne (nie będą tolerowane zamienniki) .