

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa rozdzielnic i tablic				
1.1	KNNR 9 0203-0600	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 5 kg	szt.	3.000		
1.2	KNNR 9 0203-0500	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg	szt.	10.000		
1.3	KNR 5-18 0403-04	Tablica TOF	-	1.000		
1.4						
2		Układanie kabli i przewodów				
2.1	KNNR 5 0701-0300	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV	m3	522.000		
2.2	KNNR 5 0702-0300	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV	m3	522.000		
2.3	KNNR 5 0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	2 900.000		
2.4	KNNR 5 0713-0300	Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel YAKXS 4x 70mm ²	m	1 450.000		
2.5	KNNR 5 0203-0500	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² wciągane w rurze instalacyjnej 21 do słupa. Kable elektroenergetyczne YKXSz0 0,6/1kV 3 x2.5 mm ²	m	1 100.000		
2.6	KNNR 5 0713-0100	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm. Kabel YKXS 5x1,5mm ² .	m	50.000		
2.7	KNNR 5 0705-0100	Ułożenie rur osłonowych z HDPE o średnicy do 140 mm. Rura RHDPE-k110/7,5.	m	1 200.000		
2.8	KNR 5-10 1004-01 D.07.07.01	Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, z udziałem podnośnika samochodowego. Rura HDPE karbowana fi 22mm.	m	300.000		
2.9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho i podłączenie pod zaciski końca kabla 4- żyłowego o przekroju żył do 70 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	156.000		
2.10	KNNR 5 0114-0700	Przepusty rurowe hermetyczne montowane w ścianie, rury o średnicy do 29 mm (długość i średnice rury należy przyjąć zgodnie z projektem)	szt.	1.000		
2.11	KNR 5-10 1001-0400	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt.	26.000		
2.12	KNNR 5 0603-0100	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych lub tunelach luzem. Bednarka o przekroju do 120 mm ²	m	1 300.000		
2.13	KNNR 5 0611-0200	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 200 mm ² , spaw wykonany w wykopie	szt.	30.000		
2.14	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odcinek	78.000		
2.15	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3- fazowego	pomiar	4.000		
3		Słupy i oprawy oświetleniowe				
3.1	KNNR 5 1001-0500	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 1100 kg. Słup , z fundamentem i kompletem złączek IZK.	szt.	26		
3.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 60 kg na słupie. Konsola K1500-114-45xx	szt.	26		
3.3	KNNR 5 0502-0101	Oprawy oświetleniowe przykręcane z zamontowaniem klosza. Oprawa metalohalogenkowa GE EUROBAY EB400M4	kpl.	78		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VA) = 23%WK:

Wartość końcowa: