

**Naprawa sceny na Rynku w Ustroniu – etap I**

**PRZEDMIAR**

<b>1. Roboty remontowo-budowlane</b>		
1	<i>KNR 2-02 1604-01-050</i> <i>Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m</i>	436,80 m <sup>2</sup>
	1. 5,20*42,0*2	436,80
2	<i>KNR 2-02 1605-02-050</i> <i>Rusztowania rurowe, jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach</i>	75,00 m <sup>2</sup>
3	<i>AW-050</i> <i>Demontaż pozostałości pokrycia z tafli szklanych - powierzchnia w przybliżeniu - wraz z utylizacją</i>	44,73 m <sup>2</sup>
	1. 0,90*(7,0+6,0+4,0+3,70*6+4,0+3,50+3,0)	44,73
4	<i>AW-050</i> <i>Demontaż pozostałości mocowania pokrycia z tafli szklanych - stalowych krzyżaków z rotulami podtrzymującymi - wraz z utylizacją</i>	100,00 m <sup>2</sup>
5	<i>AW-050</i> <i>Demontaż pozostałości reklam + konstrukcja montażowa z palisady - wraz z utylizacją</i>	138,72 m <sup>2</sup>
	1. od parkingu	
	2. 3,20*(1,35+1,50*3)	18,72
	3. 3,00*(1,50*10+1,00)	48,00
	4. od rynku	
	5. 3,00*(1,00+1,50*10)	48,00
	6. 3,20*1,50*5	24,00
	7. -----	
	8. Przeniesienie +	138,72
6	<i>AW-033</i> <i>Wymiana uszkodzonych rygli międzysłupowych z profila 120x80x6</i>	88,08 kg
	1. 2,47*16,98*1,05*2	88,08
7	<i>KNR 7-12 0103-02-050</i> <i>Czyszczenie mechaniczne elementów konstrukcji stalowej</i>	729,80 m <sup>2</sup>
	1. palisada	
	2. 371,90	371,90
	3. konstrukcja zadaszenia	
	4. 357,90	357,90
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	729,80
8	<i>KNR 7-12 0105-02-050</i> <i>Odtłuszczenie powierzchni elementów konstrukcji stalowej</i>	729,80 m <sup>2</sup>
9	<i>KNR 7-12 0205-03-050</i> <i>analogia - gruntowanie podkładem Poxicolor Primer HE NEU firmy SIKA lub równoważnym</i>	729,80 m <sup>2</sup>
10	<i>KNR 7-12 0211-03-050</i> <i>analogia - malowanie konstrukcji emalią epoksydową Poxicolor Plus firmy SIKA lub równoważnym - dwie warstwy /krotność 2/</i> <i>krotność= 2,00</i>	729,80 m <sup>2</sup>
11	<i>KNR 7-12 0211-03-050</i> <i>analogia - malowanie konstrukcji powłoką nawierzchniową SikaCor EG-5 firmy SIKA lub równoważnym</i>	729,80 m <sup>2</sup>
12	<i>KNNR Wacetob 5 1008-010-090</i> <i>Wymiana opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - L3 - od strony parkingu</i> <i>Charakterystyka robót: robocizna - wsp. 1,5</i>	2,00 kpl
13	<i>KNR 4-01W 1410-01-050</i> <i>Reperacja okładziny kamiennej zewnętrznej o powierzchni do 1,0 m<sup>2</sup></i>	0,58 m <sup>2</sup>
	1. od strony parkingu	
	2. 0,30*0,15*2	0,09
	3. przy konstrukcji zadaszenia	
	4. 0,95*0,26*2	0,49
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	0,58

## Naprawa sceny na Rynku w Ustroniu – etap I

14	AW-050 Oczyszczenie po pożarze nawierzchni kostki granitowej i powierzchni obkładanych kamieniem naturalnym	46,75 m <sup>2</sup>
	1. od strony parkingu	
	2. 0,80*2,50*6	12,00
	3. (0,55+0,30+0,10)*2,50*2	4,75
	4. scena	
	5. 5,00*2,50*4*0,6	30,00
	6.	-----
	7. Przeniesienie +	46,75