

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu ETAP III
INWESTOR : Miasto Ustroń
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : S.Skrobel Aktualizacja Tomasz Gacek 03.2019
DATA OPRACOWANIA : 10.2016 Aktualizacja 03.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2016 Aktualizacja 03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oświetlenie uliczne			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m 16	słup słup	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
2	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 16	szt. szt.	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
3	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 16	szt. szt.	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
4	KNNR 5 d.1 1007-01	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z fundamentem - słup SAL-5 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5 d.1 1008-01	Montaż opraw mizar LED 48W 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 1100	m m	1100.000	1100.000
				RAZEM	1100.000
7	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 1100	m m	1100.000	1100.000
				RAZEM	1100.000
8	KNR 2-01 d.1 0701-0901	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV 1100	m m	1100.000	1100.000
				RAZEM	1100.000
9	KNR 2-01 d.1 0704-0901	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.8 m w gruncie kat. IV 1100	m m	1100.000	1100.000
				RAZEM	1100.000
10	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 1100	m m	1100.000	1100.000
				RAZEM	1100.000
11	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 110 160	m m	160.000	160.000
				RAZEM	160.000
12	KNR 5-09 d.1 0804-02	Montaż muf kablowych przelotowych na napięcie do 1 kV. Mufa kablowa ZRM-2 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
13	kalk. własna	Likwidacja istniejących słupów oświetleniowych 16	kpl. kpl.	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
14	kalk. własna	dopuszczenia i wyłączenia, inne. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	pomiary powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecz- ności ochrony od porażeń prądem elektrycznym 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000