

PRZEDMIAR

1. Roboty remontowo-budowlane		
1	KNR 2-02 1604-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	436,80 m ²
1. 5,20*42,0*2		436,80
2	KNR 2-02 1605-02-050 Rusztowania rurowe, jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach	75,00 m ²
3	AW-050 Demontaż pozostałości pokrycia z tafli szklanych - powierzchnia w przybliżeniu - wraz z utylizacją	44,73 m ²
1. 0,90*(7,0+6,0+4,0+3,70*6+4,0+3,50+3,0)		44,73
4	AW-050 Demontaż pozostałości mocowania pokrycia z tafli szklanych - stalowych krzyżaków z rotulami podtrzymującymi - wraz z utylizacją	100,00 m ²
5	AW-050 Demontaż pozostałości reklam + konstrukcja montażowa z palisady - wraz z utylizacją	138,72 m ²
1. od parkingu		
2. 3,20*(1,35+1,50*3)		18,72
3. 3,00*(1,50*10+1,00)		48,00
4. od rynku		
5. 3,00*(1,00+1,50*10)		48,00
6. 3,20*1,50*5		24,00
7. -----		
8. Przeniesienie +		138,72
6	AW-033 Wymiana uszkodzonych rygli międzysłupowych z profila 120x80x6	88,08 kg
1. 2,47*16,98*1,05*2		88,08
7	KNR 7-12 0103-02-050 Czyszczenie mechaniczne elementów konstrukcji stalowej	729,80 m ²
1. palisada		
2. 371,90		371,90
3. konstrukcja zadaszania		
4. 357,90		357,90
5. -----		
6. Przeniesienie +		729,80
8	KNR 7-12 0105-02-050 Odtuszczanie powierzchni elementów konstrukcji stalowej	729,80 m ²
9	KNR 7-12 0205-03-050 analogia - gruntowanie podkładem Poxicolor Primer HE NEU firmy SIKA lub równoważnym	729,80 m ²
10	KNR 7-12 0211-03-050 analogia - malowanie konstrukcji emalią epoksydową Poxicolor Plus firmy SIKA lub równoważnym - dwie warstwy /krotność 2/ krotność= 2,00	729,80 m ²
11	KNR 7-12 0211-03-050 analogia - malowanie konstrukcji powłoką nawierzchniową SikaCor EG-5 firmy SIKA lub równoważnym	729,80 m ²
12	AW-090 Uzupełnienie uszkodzonych krzyżaków, wymiana zniszczonych rotul - ok. 30%	1,00 kpl
13	AW-090 Montaż systemu podtrzymującego tafle szklane	1,00 kpl
14	AW-050 Dostawa i montaż pokrycia z tafli szklanych, uszczelnienie, czyszczenie	100,00 m ²

Naprawa sceny na Rynku w Ustroniu

15	<i>KNNR Wacetob 5 1008-010-090</i> <i>Wymiana opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - L3 - od strony parkingu</i> <i>Charakterystyka robót: robocizna - wsp. 1,5</i>	2,00 kpl
16	<i>KNR 4-01W 1410-01-050</i> <i>Reperacja okładziny kamiennej zewnętrznej o powierzchni do 1,0 m2</i>	0,58 m2
	1. od strony parkingu	
	2. 0,30*0,15*2	0,09
	3. przy konstrukcji zadaszenia	
	4. 0,95*0,26*2	0,49
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	0,58
17	<i>AW-050</i> <i>Oczyszczenie po pożarze nawierzchni kostki granitowej i powierzchni obkładanych kamieniem naturalnym</i>	46,75 m2
	1. od strony parkingu	
	2. 0,80*2,50*6	12,00
	3. (0,55+0,30+0,10)*2,50*2	4,75
	4. scena	
	5. 5,00*2,50*4*0,6	30,00
	6. -----	
	7. Przeniesienie +	46,75