

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Modernizacja łącznika od Orzechowej do Sosnowej**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
34992200-9 Znaki drogowe
Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-07-20**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131**

Data opracowania:
2020-07-20

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Modernizacja łącznika od Orzechowej do Sosnowej		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1,00
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1		Nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10-cm	m	4,00
2.2	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 6-cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	1 210,00
2.3	D.01.02.04	Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	328,00
3	D.04.00.00	Podbudowy		
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych	m2	2 272,50
3.2	D.04.04.02a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 10-cm - wyrównanie podbudowy	m2	1 125,00
3.3	D.04.04.02a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3 gr. 10-cm - uzupełnienie poboczy	m2	328,00
4	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
4.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm,	m2	1 147,50
4.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z AC11S (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4-cm,	m2	1 125,00
5	D.06.00.00	Roboty inne		
5.1		Przekopy kontrolne dla lokalizacji istniejącego uzbrojenia	kpl.	1,00
6		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego		
6.1	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma - zabezpieczenie placu budowy na czas robót	kpl	1,00