

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych 303	szt. szt.	 303.000	
				RAZEM	303.000
2	KSNR 5 0404- 01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi - oprawa oświetleniowa 4	wyp. wyp.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	KSNR 5 0502- 02	Montaż opraw MAH LED N 20W NW/PC 2100lm 4000K KANI-22603 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0502- 02	Montaż opraw MAH LED N 40W NW/PC 4200lm 4000K KANI-22604 37	kpl. kpl.	 37.000	
				RAZEM	37.000
5	KSNR 5 0502- 02	Montaż opraw VARSO LED 24W-NW-O okrągła 42	kpl. kpl.	 42.000	
				RAZEM	42.000
6	KSNR 5 0502- 02	Montaż opraw VARSO LED 18W-NW-O 1700lm IP54 IK08 okrągła 60	kpl. kpl.	 60.000	
				RAZEM	60.000
7	KSNR 5 0502- 03	Montaż opraw BRAVO P 36W6060NW W KANI-28000 124	kpl. kpl.	 124.000	
				RAZEM	124.000
8	KSNR 5 0502- 03	Montaż opraw BRAVO P 36W6060NW W KANI-28002 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KSNR 5 0502- 03	Montaż opraw BRAVO P 36W6060NW W KANI-28000 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KSNR 5 0502- 03	Montaż opraw BRAVO P 45W6060NW-W KANI-28008 24	kpl. kpl.	 24.000	
				RAZEM	24.000
11	KSNR 9 1005- 02	Wymiana opraw Sala Gimnastyczna HB PRO LED 100W-NW KANI-27150 15	kpl. kpl.	 15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNNR-W 9 121-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu 250	punkt punkt	 250.000	
				RAZEM	250.000