


PRACOWNIA WIELOBRANŻOWA „KST”  
STANISŁAW TROCER  
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Grunwaldzka 3a  
40-845 Katowice ul. Tysiąclecia 1

tel. 2540-539 fax: 2541-441 e-mail: s.trocer@netcom.gliwice.pl trocer@inwestprojekt.katowice.pl  
NIP: 643-100-74-12 - konto: BPH O/Chorzów 30-1060-0076-0000-3260-0050-3876

INWESTOR: <b>Urząd Miasta Ustroń</b> <b>43-450, Ustroń, Rynek 1</b>		NR UMOWY:
OBIEKT I ADRES:  PRZEBUDOWA AMFITEATRU W PARKU ZDROJOWYM USTROŃ, UL. PARKOWA		
TEMAT:  <b>PRZEDMIAR ROBÓT</b> <b>ZADASZENIE AMFITEATRU</b>		
STADIUM: P.B-W.	DATA: VIII 2008 r.	NR ARCH.

--

PROJEKTOWAŁ:	 Specjalista ds. kosztorysowych budowlano-instalacyjnych <i>inż. Stanisław Trocer</i>
OPRACOWAŁ: inż. Stanisław Trocer	
SPRAWDZIŁ	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja Parku Zdrojowego w Ustroniu, ul. Parkowa - Zadaszenie Amfiteatru</b>					
1		<b>Zadaszenie amfiteatru</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Opracowanie techniczne, plany wykonawcze, konfekcjonowanie membrany wraz z olinowaniem i montażem membrany. Membrana typ IV B 1618 2A, gramatura tkaniny poliestrowej 490g/m2, gramatura całkowita 1050g/m2	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1 wycena indywidualna	Opracowanie aneksu projektu budowlano-wykończeniowego konstrukcji zadaszenia sceny (stalowej, fundamentów) i zagospodarowania terenu przez zespół autorski Pracowni Architektonicznej "Gałkowski + Partnerzy"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1 wycena indywidualna	Konstrukcja żelbetowa	m <sup>3</sup>		
		30,0	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
4	d.1 wycena indywidualna	Konstrukcja stalowa, dostawa i montaż	t		
		6,5	t	6,50	
				RAZEM	6,50