

Przedmiar robót

Infrastruktura techniczna – remont rowu melioracyjnego w rejonie ul. Solidarności i ul. Nadrzecznej

1. Ul. Solidarności

1	KSNR 6 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	413,000 m
	1. 70+90+60+126+57+10	413,000
2	KSNR 6 1302-05-040 Czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	13,100 m
	1. 5,5+7,6	13,100
3	KSNR 6 1302-06-040 Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	5,500 m
4	KNR 2-21 0102-07-060 Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami. Odległość wywozu do 1 km	70,000 m ³
5	KNR 2-21 0102-08-060 Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami. Odległość wywozu za dalsze 0,5 km	280,000 m ³
	1. 70	70,000
	2.	-----
	3. Suma	70,000
	4. Przeniesienie pomnożone	
	5. 4	280,000
6	KNR 2-21 0112-01-050 Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	400,000 m ²
7	KNR 2-21 0112-02-050 Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	700,000 m ²
8	KNR 2-01 0109-04-052 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia.	0,030 ha
9	KNR 2-01 0110-02-164 Wywożenie karpiny. Transport na odległość do 2 km.	10,000 m-p
10	KNR 2-01 0110-03-164 Wywożenie gałęzi. Transport na odległość do 2 km.	15,000 m-p


BRUKARSTWO
 Piotr Purzycki
 43-400 CIESZYN
 ul. Moniuszki 7c/29 - Tel. 8542-628
 NIP 548-101-22-60

Przedniar robót

Infrastruktura techniczna – czyszczenie cieków wodnych w rejonie ul. 9 listopada od skrzyżowania ul. Daszyńskiego i 9 listopada do ul. Rynek

1	<p><i>KNR 2-01 0224-02-060</i> <i>Wykopy niezależnie od obj. rowów, kanałów melior. I wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m³na odkład. Grunt kat. III (B.I. nr 8/96)</i></p>	30,000 m ³																				
2	<p><i>KNR 2-01 0212-06-060</i> <i>Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi 0,4 m³, spycharkami 75KM z transp. samochodami samowyl. do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. IV (B.I. nr 8/96)</i></p>	30,000 m ³																				
3	<p><i>KNR 2-01 0214-0401-060</i> <i>Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t po drogach utwardzonych. Grunt kat. III-IV (B.I. nr 8/96)</i></p>	240,000 m ³																				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1. 30</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30,000</td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Suma</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Przeniesienie pomnożone</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">240,000</td> </tr> <tr> <td>5. 8</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,000 m³</td> </tr> </table>	1. 30		30,000		2.		-----		3. Suma		30,000		4. Przeniesienie pomnożone			240,000	5. 8			3,000 m ³	240,000 m ³
1. 30		30,000																				
2.		-----																				
3. Suma		30,000																				
4. Przeniesienie pomnożone			240,000																			
5. 8			3,000 m ³																			
4	<p><i>KNR 2-21 0101-04-060</i> <i>Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km</i></p>	3,000 m ³																				
5	<p><i>KNR 2-21 0101-05-060</i> <i>Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km</i></p>	24,000 m ³																				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1. 3</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,000</td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Suma</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Przeniesienie pomnożone</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,000</td> </tr> <tr> <td>5. 8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1. 3		3,000		2.		-----		3. Suma		3,000		4. Przeniesienie pomnożone			24,000	5. 8				24,000 m ³
1. 3		3,000																				
2.		-----																				
3. Suma		3,000																				
4. Przeniesienie pomnożone			24,000																			
5. 8																						


BRUKARSTWO
 Piotr Puszke
 43-400 CIEŚZYN
 ul. Moniuszki 7c/29 - Tel. 8512-628
 NIP 548-101-22-60