TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Część drogowa

II etap remontu wraz z aneksem ul. Daszyńskiego – rejon pawilonów handlowych w Ustroniu

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	**D-01.00.00**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
2.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	**0,295**		
3.	**D-01.02.02.**	**Zdjęcie warstwy humusu**				
4.		Humus grubości 15 cm złożony na pryzmę	m^2	**200**		
5.		Odwiezienie nadmiaru humusu na odległość do 5 km	m^3	**25**		
6.	**D-01.02.04**	**Rozbiórka elementów dróg i ulic**				
7.		Frezowanie nawierzchni z mas bitumicznych grubości 11 cm	m^2	**2350**		
8.		Rozbiórka nawierzchni chodnika z mas bitumicznych grubości 5 cm z odwozem do 5 km	m^2	**378**		
9.		Ręczna rozbiórka chodników z kostki betonowej z odwozem do 5 km	m^2	**279**		
10.		Ręczna rozbiórka chodników z płytek betonowych z odwozem do 5 km	m^2	**730**		
11.		Ręczna rozbiórka wjazdów z kostki granitowej z odwozem do 5 km	m^2	**70**		
12.		Ręczna rozbiórka krawężników betonowych z o dwozem do 5 km	m	**380**		
13.		Ręczna rozbiórka obrzeży betonowych z odwozem do 5 km	m	**435**		
14.		Ręczna rozbiórka kostki do przełożenia wzdłuż projektowanego chodnika przy pawilonach handlowych na szerokości 0,5m	m^2	**90**		
15.		Ręczna rozbiórka kostki do przełożenia na istniejącej ścieżce rowerowej w rejonie kościoła	m^2	**35**		
16.	**D-02.01.01**	**Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii**				
17.		Wykonanie wykopów w gruntach II - IV kat. Na z odwiezieniem na odkład poza obszarem działki do 10 km	m^3	**583**		
18.	**D-04.00.00**	**Podbudowy**				
19.	**D-04.01.01**	**Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża**				
20.		Przy głębokości kopania do 10 cm	m^2	**1830**		
21.	**D-04.02.02**	**Warstwa mrozoochronna**				

22.		Warstwa z pospółki o wskaźniku CBR = 20%, gr. 10 cm pod chodnikiem,	m^2	**1435**		
23.		Warstwa z pospółki o wskaźniku CBR = 25%, gr. 20 cm w zatokach parkingowych i na wjazdach	m^2	**585**		
24.	**D-04.03.01**	**Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych**				
25.		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m^2	**2350**		
26.		Skropienie warstw bitumicznych	m^2	**2350**		
27.		Skropienie warstw niebitumicznych	m^2	**2350**		
28.	**D-04.04.02**	**Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie**				
29.		Warstwa podbudowy gr. 20 cm pod stanowiskami postojowymi i wjazdami	m^2	**585**		
30.	**D-05.03.05**	**Nawierzchnia z betonu asfaltowego**				
31.		Ułożenie geosyntetyku PGM-Polufelt lub inny o tych samych parametrach techniczno wytrzymałosciowych	m^2	**2350**		
32.		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m^2	**2350**		
33.		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm	m^2	**2350**		
34.	**D-05.03.23**	**Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej**				
35.		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo cementowej 3:1 gr.3 cm na stanowiskach postojowych i wjazdach do posesji	m^2	**585**		
36.	**D-08.01.01**	**Krawężniki betonowe**				
37.		Ułożenie krawężnika betonowego typu drogowego 12x25 cm na ławie betonowej 25x20 cm	m	**110**		
38.		Ułożenie obniżonego krawężnika betonowego typu ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 35x35 cm na przejściach dla pieszych	m	**16**		
39.		Ułożenie krawężnika betonowego typu ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 35x35 cm	m	**465**		
40.		Podniesienie krawężnika przy ścieżce rowerowej w miejscu przeniesienia przejścia dla pieszych w rejonie kościoła		**8**		
41.	**D-05.03.23**	**Chodnik z brukowej kostki betonowej**				
42.		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo cementowej 3:1	m^2	**1435**		

		gr.3 cm na chodniku wg wzoru mozaiki wykonanej na stycznie zrealizowanych chodnikach				
43.	**D-08.03.01**	**Betonowe obrzeża chodnikowe**				
44.		Ułożenie obrzeża betonowego 6x25 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm i na ławie żwirowej 10x10 cm	m	**280**		
45.	**D-09.01.01**	Humusowanie zieleńców warstwą urodzajnej ziemi gr. ok. 20 cm i obsianie trawą	m^2	**140**		
46.		**Regulacja włazów studni teletechnicznych** **Regulacja skrzynek uzbrojenia podziemnego**	szt.	**2** **12**		
		Ogółem - cena netto				